



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRAS:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE	ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025	Composições Próprias		PROPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (19.21%):		R\$ 15,10
								VALOR COM BDI:		R\$ 93,71
								QUANTIDADE (UN):		5,00


CPMH - 20	CAMERA DE VIDEO IP/POE, FULL HD 1080P, IP67, ALCANCE IR MÍNIMO DE 30M - FORNECIMENTO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UN		R\$ 37,08	R\$ 226,21	R\$ 263,29	R\$ 370,80	R\$ 2.262,10	R\$ 2.632,90
114332	Câmera de vídeo digital, bullet PoE, full hd 1080P, com infravermelho e alcance de 30m, IP67, hikvision ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 210,37	R\$ 210,37	R\$ 0,00	R\$ 210,37	R\$ 210,37
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66	R\$ 15,74	R\$ 7,92	R\$ 23,66
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26	R\$ 21,34	R\$ 7,92	R\$ 29,26

VALOR:		R\$ 263,29
FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):		R\$ 50,58
VALOR COM BDI:		R\$ 313,87
QUANTIDADE (UN):		10,00

C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2		R\$ 72,75	R\$ 291,01	R\$ 363,76	R\$ 237,89	R\$ 951,60	R\$ 1.189,50
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 0,00	R\$ 100,63	R\$ 100,63	R\$ 0,00	R\$ 0,81	R\$ 0,81
17893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 288,28	R\$ 288,28	R\$ 0,00	R\$ 288,28	R\$ 288,28
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 1,92	R\$ 1,92
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 32,23	R\$ 0,00	R\$ 32,23
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 40,52	R\$ 0,00	R\$ 40,52

VALOR:		R\$ 363,76
FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):		R\$ 69,98

TAVARES CONSTRUÇÕES
 L.TDA-0908732
 0000133
 7053498379





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE	ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:	R\$ 433,64	
								QUANTIDADE (M2):	3,27	

C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	M2		R\$ 141,35	R\$ 807,13	R\$ 948,48	R\$ 70,67	R\$ 403,56	R\$ 474,24
10827	CONCRETO USINADO FCK=10 MPA	SEINFRA	M3	0,08000000	R\$ 0,00	R\$ 305,15	R\$ 305,15	R\$ 0,00	R\$ 24,41	R\$ 24,41
11090	EMULSÃO ASFALTICA	SEINFRA	KG	1,05000000	R\$ 0,00	R\$ 15,30	R\$ 15,30	R\$ 0,00	R\$ 16,06	R\$ 16,06
11926	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 766,65	R\$ 766,65	R\$ 0,00	R\$ 766,65	R\$ 766,65
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 80,58	R\$ 0,00	R\$ 80,58
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 60,78	R\$ 0,00	R\$ 60,78
								VALOR:	R\$ 948,48	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (19,21%):	R\$ 182,20	
								VALOR COM BDI:	R\$ 1.130,68	
								QUANTIDADE (M2):	0,50	

C2311	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	UN		R\$ 141,83	R\$ 518,96	R\$ 660,79	R\$ 141,83	R\$ 518,96	R\$ 660,79
10851	CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 25,61	R\$ 25,61	R\$ 0,00	R\$ 25,61	R\$ 25,61
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,75000000	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 0,22
11862	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 112,82	R\$ 112,82	R\$ 0,00	R\$ 112,82	R\$ 112,82
11935	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 353,46	R\$ 353,46	R\$ 0,00	R\$ 353,46	R\$ 353,46
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 26,84	R\$ 26,84	R\$ 0,00	R\$ 26,84	R\$ 26,84
130043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 63,30	R\$ 0,00	R\$ 63,30
132320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 78,54	R\$ 0,00	R\$ 78,54

TAVARES CONSTRUÇÕES
7053498379
LTDA 0906732
0000133





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE	ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
VALOR:										R\$ 660,79
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 126,94
VALOR COM BDI:										R\$ 787,73
QUANTIDADE (UN):										1,00

C3019	PIA DE AÇO INOX (3.00x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN		R\$ 295,05	R\$ 1.398,26	R\$ 1.693,31	R\$ 590,10	R\$ 2.796,52	R\$ 3.386,62
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,50000000	R\$ 0,00	R\$ 6,39	R\$ 6,39	R\$ 0,00	R\$ 9,58	R\$ 9,58
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04400000	R\$ 0,00	R\$ 100,63	R\$ 100,63	R\$ 0,00	R\$ 4,43	R\$ 4,43
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	22,93000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 13,76	R\$ 13,76
12344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	1,13000000	R\$ 0,00	R\$ 7,66	R\$ 7,66	R\$ 0,00	R\$ 8,66	R\$ 8,66
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,06100000	R\$ 0,00	R\$ 84,57	R\$ 84,57	R\$ 0,00	R\$ 5,16	R\$ 5,16
12491	PIA EM INOX 3,00x0,60 C/ 1 CUBA - C18/A304	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1.140,53	R\$ 1.140,53	R\$ 0,00	R\$ 1.140,53	R\$ 1.140,53
11863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 176,18	R\$ 176,18	R\$ 0,00	R\$ 176,18	R\$ 176,18
12503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 39,96	R\$ 39,96	R\$ 0,00	R\$ 39,96	R\$ 39,96
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 73,85	R\$ 0,00	R\$ 73,85
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 91,63	R\$ 0,00	R\$ 91,63
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,75000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 73,86	R\$ 0,00	R\$ 73,86
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,75000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 55,72	R\$ 0,00	R\$ 55,71

VALOR:		R\$ 1.693,31
FRAÇÃO DE 100%:		R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):		R\$ 325,28
VALOR COM BDI:		R\$ 2.018,59

GABRIEL TAVARES
TAVARES, O
BEZERRA
7053498379
LTD.A-0908733
0000133





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SAO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

QUANTIDADE (UN): 2,00

C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN		R\$ 188,80	R\$ 470,75	R\$ 659,55	R\$ 377,60	R\$ 941,50	R\$ 1.319,10
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,60000000	R\$ 0,00	R\$ 6,39	R\$ 6,39	R\$ 0,00	R\$ 3,83	R\$ 3,83
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01900000	R\$ 0,00	R\$ 100,63	R\$ 100,63	R\$ 0,00	R\$ 1,91	R\$ 1,91
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,83000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 5,90	R\$ 5,90
I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 7,66	R\$ 7,66	R\$ 0,00	R\$ 8,43	R\$ 8,43
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02600000	R\$ 0,00	R\$ 84,57	R\$ 84,57	R\$ 0,00	R\$ 2,20	R\$ 2,20
I2487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 185,05	R\$ 185,05	R\$ 0,00	R\$ 185,05	R\$ 185,05
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 176,18	R\$ 176,18	R\$ 0,00	R\$ 176,18	R\$ 176,18
I2503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 39,96	R\$ 39,96	R\$ 0,00	R\$ 39,96	R\$ 39,96
I2264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 47,29	R\$ 47,29	R\$ 0,00	R\$ 47,29	R\$ 47,29
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 42,20	R\$ 0,00	R\$ 42,20
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 52,36	R\$ 0,00	R\$ 52,36
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 53,72	R\$ 0,00	R\$ 53,72
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 40,52	R\$ 0,00	R\$ 40,52

VALOR: R\$ 659,55

FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00

VALOR BDI (19,21%): R\$ 126,70

VALOR COM BDI: R\$ 786,25

QUANTIDADE (UN): 2,00

C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN		R\$ 306,92	R\$ 1.128,91	R\$ 1.435,83	R\$ 306,92	R\$ 1.128,91	R\$ 1.435,83
-------	--	---------	----	--	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------

GABRIEL BEZERRA
TAVARES CONSTRUÇÕES
7053498379

TAVARES CONSTRUÇÕES
L.TDA. 0906733
0000133





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE	ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,14000000	R\$ 0,00	R\$ 6,39	R\$ 6,39	R\$ 0,00	R\$ 7,28	R\$ 7,28
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 0,00	R\$ 100,63	R\$ 100,63	R\$ 0,00	R\$ 3,02	R\$ 3,02
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	16,38000000	R\$ 0,00	R\$ 0,60	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 9,83	R\$ 9,83
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	2,26000000	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,68	R\$ 0,68
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 0,00	R\$ 84,57	R\$ 84,57	R\$ 0,00	R\$ 3,38	R\$ 3,38
I1648	PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 2.00x0.58	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 502,64	R\$ 502,64	R\$ 0,00	R\$ 502,64	R\$ 502,64
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 176,18	R\$ 176,18	R\$ 0,00	R\$ 352,36	R\$ 352,36
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 92,88	R\$ 92,88	R\$ 0,00	R\$ 185,76	R\$ 185,76
I2265	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 31,98	R\$ 31,98	R\$ 0,00	R\$ 63,96	R\$ 63,96
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 84,40	R\$ 0,00	R\$ 84,40
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 104,72	R\$ 0,00	R\$ 104,72
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 67,15	R\$ 0,00	R\$ 67,15
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 50,65	R\$ 0,00	R\$ 50,65

VALOR:	R\$ 1.435,83
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):	R\$ 275,82
VALOR COM BDI:	R\$ 1.711,65
QUANTIDADE (UN):	1,00

C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN		R\$ 156,02	R\$ 443,16	R\$ 599,18	R\$ 156,02	R\$ 443,16	R\$ 599,18
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 19,01	R\$ 19,01	R\$ 0,00	R\$ 38,02	R\$ 38,02
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 0,34
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 167,47	R\$ 167,47	R\$ 0,00	R\$ 167,47	R\$ 167,47

GABRIEL BEZERRA TAVARES 07053498379
 L.TDA:0906732
 0000133





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUJELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 7,91	R\$ 7,91	R\$ 0,00	R\$ 15,82	R\$ 15,82
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 138,49	R\$ 138,49	R\$ 0,00	R\$ 138,49	R\$ 138,49
12132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 83,02	R\$ 83,02	R\$ 0,00	R\$ 83,02	R\$ 83,02
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 69,63	R\$ 0,00	R\$ 69,63
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 86,39	R\$ 0,00	R\$ 86,39

VALOR:	R\$ 599,18
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):	R\$ 115,10
VALOR COM BDI:	R\$ 714,28
QUANTIDADE (UN):	1,00

C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACCESSÓRIOS (1.60x0.60)m	SEINFRA	UN		R\$ 74,53	R\$ 571,72	R\$ 646,25	R\$ 74,53	R\$ 571,72	R\$ 646,25
10184	BANCADA DE GRANITO C/ L=0,60m E E=0,03m	SEINFRA	M2	1,32000000	R\$ 0,00	R\$ 311,73	R\$ 311,73	R\$ 0,00	R\$ 411,48	R\$ 411,48
10916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 79,15	R\$ 79,15	R\$ 0,00	R\$ 158,30	R\$ 158,30
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,60000000	R\$ 0,00	R\$ 1,78	R\$ 1,78	R\$ 0,00	R\$ 1,07	R\$ 1,07
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 37,60	R\$ 0,00	R\$ 37,60
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	1,80000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 36,47	R\$ 0,00	R\$ 36,47
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00230000	R\$ 202,60	R\$ 377,12	R\$ 579,72	R\$ 0,47	R\$ 0,87	R\$ 1,33

VALOR:	R\$ 646,25
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):	R\$ 124,14
VALOR COM BDI:	R\$ 770,39
QUANTIDADE (UN):	1,00

TAVARES CONSTRUÇÕES
 GABRIEL BEZERRA
 7053498379
 L.TDA-0908732
 0000133



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2				
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE				
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS				
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS				
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025				

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M		R\$ 18,91	R\$ 5,88	R\$ 24,79	R\$ 1.548,73	R\$ 481,57	R\$ 2.030,30
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00080000	R\$ 0,00	R\$ 53,32	R\$ 53,32	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 0,04
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	R\$ 0,00	R\$ 51,35	R\$ 51,35	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,60000000	R\$ 0,00	R\$ 3,64	R\$ 3,64	R\$ 0,00	R\$ 5,82	R\$ 5,82
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 8,44	R\$ 0,00	R\$ 8,44
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 10,47	R\$ 0,00	R\$ 10,47

VALOR:	R\$ 24,79
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):	R\$ 4,76
VALOR COM BDI:	R\$ 29,55
QUANTIDADE (M):	81,90

C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	SEINFRA	M		R\$ 21,27	R\$ 10,89	R\$ 32,16	R\$ 695,53	R\$ 356,10	R\$ 1.051,63
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00110000	R\$ 0,00	R\$ 53,32	R\$ 53,32	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 0,06
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00050000	R\$ 0,00	R\$ 51,35	R\$ 51,35	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,03
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 0,00	R\$ 7,20	R\$ 7,20	R\$ 0,00	R\$ 10,80	R\$ 10,80
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 9,50	R\$ 0,00	R\$ 9,50

GABRIEL BEZERRA
 TAVARES CONSTRUÇÕES
 7053498379
 LTDA.0908732
 0000133





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE	ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 11,78	R\$ 0,00	R\$ 11,78
VALOR: R\$ 32,16										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 6,18										
VALOR COM BDI: R\$ 38,34										
QUANTIDADE (M): 32,70										

C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M		R\$ 11,34	R\$ 6,53	R\$ 17,87	R\$ 80,51	R\$ 46,36	R\$ 126,88
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	R\$ 0,00	R\$ 53,32	R\$ 53,32	R\$ 0,00	R\$ 0,27	R\$ 0,27
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00750000	R\$ 0,00	R\$ 51,35	R\$ 51,35	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 0,39
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 0,00	R\$ 5,81	R\$ 5,81	R\$ 0,00	R\$ 5,87	R\$ 5,87
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 5,06	R\$ 0,00	R\$ 5,06
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 6,28	R\$ 0,00	R\$ 6,28
VALOR: R\$ 17,87										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 3,43										
VALOR COM BDI: R\$ 21,30										
QUANTIDADE (M): 7,10										

C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M		R\$ 14,18	R\$ 10,10	R\$ 24,28	R\$ 141,80	R\$ 101,00	R\$ 242,80
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00750000	R\$ 0,00	R\$ 53,32	R\$ 53,32	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,40
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	R\$ 0,00	R\$ 51,35	R\$ 51,35	R\$ 0,00	R\$ 0,56	R\$ 0,56
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 0,00	R\$ 9,05	R\$ 9,05	R\$ 0,00	R\$ 9,14	R\$ 9,14

GABRIEL
TAVARES-0
BEZERRA
7053498379
LTD.A.0906732
0000133





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE	ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 6,33	R\$ 0,00	R\$ 6,33
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 7,85	R\$ 0,00	R\$ 7,85
VALOR:										R\$ 24,28
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 4,66
VALOR COM BDI:										R\$ 28,94
QUANTIDADE (M):										10,00

C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M		R\$ 22,70	R\$ 14,99	R\$ 37,69	R\$ 222,46	R\$ 146,90	R\$ 369,36
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01700000	R\$ 0,00	R\$ 53,32	R\$ 53,32	R\$ 0,00	R\$ 0,91	R\$ 0,91
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02600000	R\$ 0,00	R\$ 51,35	R\$ 51,35	R\$ 0,00	R\$ 1,34	R\$ 1,34
I2196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 0,00	R\$ 12,61	R\$ 12,61	R\$ 0,00	R\$ 12,74	R\$ 12,74
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 10,13	R\$ 0,00	R\$ 10,13
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 12,57	R\$ 0,00	R\$ 12,57
VALOR:										R\$ 37,69
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 7,24
VALOR COM BDI:										R\$ 44,93
QUANTIDADE (M):										9,80

C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M		R\$ 24,58	R\$ 16,82	R\$ 41,40	R\$ 122,90	R\$ 84,10	R\$ 207,00
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	R\$ 0,00	R\$ 53,32	R\$ 53,32	R\$ 0,00	R\$ 1,33	R\$ 1,33
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 0,00	R\$ 51,35	R\$ 51,35	R\$ 0,00	R\$ 2,05	R\$ 2,05

GABRIEL BEZERRA TAVARES
 CNPJ: 09.096.732/0001-13
 7053498379





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE	ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
12193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 0,00	R\$ 13,31	R\$ 13,31	R\$ 0,00	R\$ 13,44	R\$ 13,44
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 10,97	R\$ 0,00	R\$ 10,97
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 13,61	R\$ 0,00	R\$ 13,61
VALOR: R\$ 41,40										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 7,95										
VALOR COM BDI: R\$ 49,35										
QUANTIDADE (M): 5,00										

89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 4,61	R\$ 4,78	R\$ 9,39	R\$ 9,22	R\$ 9,56	R\$ 18,78
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	R\$ 0,00	R\$ 53,09	R\$ 53,09	R\$ 0,00	R\$ 0,53	R\$ 0,53
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,50	R\$ 1,50	R\$ 0,00	R\$ 1,50	R\$ 1,50
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 0,00	R\$ 1,45	R\$ 1,45	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R\$ 0,00	R\$ 60,15	R\$ 60,15	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 0,90
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,96	R\$ 0,92	R\$ 2,88
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,65	R\$ 0,92	R\$ 3,57
VALOR: R\$ 9,39										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 1,80										
VALOR COM BDI: R\$ 11,19										
QUANTIDADE (UN): 2,00										

TAVARES CONSTRUÇÕES
LTDA. 0808732
0000133





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025


DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 5,00	R\$ 9,60	R\$ 14,60	R\$ 5,00	R\$ 9,60	R\$ 14,60
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,04	R\$ 2,04	R\$ 0,00	R\$ 4,08	R\$ 4,08
00003518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,42	R\$ 2,42	R\$ 0,00	R\$ 2,42	R\$ 2,42
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 0,00	R\$ 21,91	R\$ 21,91	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,12	R\$ 1,00	R\$ 3,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,88	R\$ 1,00	R\$ 3,88

VALOR:	R\$ 14,60
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):	R\$ 2,80
VALOR COM BDI:	R\$ 17,40
QUANTIDADE (UN):	1,00

89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 5,99	R\$ 15,11	R\$ 21,10	R\$ 35,94	R\$ 90,66	R\$ 126,60
-------	---	--------	----	--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------



GABRIEL BEZERRA
 TAVARES CONSTRUÇÕES
 7053498379
 0000133



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE	ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,00	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 6,00	R\$ 6,00
00003519	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 5,07	R\$ 5,07	R\$ 0,00	R\$ 5,07	R\$ 5,07
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R\$ 0,00	R\$ 21,91	R\$ 21,91	R\$ 0,00	R\$ 1,64	R\$ 1,64
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,54	R\$ 1,20	R\$ 3,74
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 3,45	R\$ 1,20	R\$ 4,65
VALOR: R\$ 21,10										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 4,05										
VALOR COM BDI: R\$ 25,15										
QUANTIDADE (UN): 6,00										

89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 4,61	R\$ 4,63	R\$ 9,24	R\$ 46,10	R\$ 46,30	R\$ 92,40
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	R\$ 0,00	R\$ 53,09	R\$ 53,09	R\$ 0,00	R\$ 0,53	R\$ 0,53
0003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,35	R\$ 1,35	R\$ 0,00	R\$ 1,35	R\$ 1,35
0038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00710000	R\$ 0,00	R\$ 1,45	R\$ 1,45	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	R\$ 0,00	R\$ 60,15	R\$ 60,15	R\$ 0,00	R\$ 0,90	R\$ 0,90
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 1,96	R\$ 0,92	R\$ 2,88
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,65	R\$ 0,92	R\$ 3,57

TAVARES CONSTRUÇÕES
7053498379
LTD.A 0906732
0000133





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA : 26/02/2025 BDI : 19,21%

FUNTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,68%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:	R\$ 9,24	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 1,78	
								VALOR COM BDI:	R\$ 11,02	
								QUANTIDADE (UN):	10,00	

89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 5,00	R\$ 9,13	R\$ 14,13	R\$ 70,00	R\$ 127,82	R\$ 197,82
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,04	R\$ 2,04	R\$ 0,00	R\$ 4,08	R\$ 4,08
00003526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,95	R\$ 1,95	R\$ 0,00	R\$ 1,95	R\$ 1,95
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 0,00	R\$ 21,91	R\$ 21,91	R\$ 0,00	R\$ 1,10	R\$ 1,10
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,12	R\$ 1,00	R\$ 3,12
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13790000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 2,88	R\$ 1,00	R\$ 3,88

VALOR:	R\$ 14,13
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):	R\$ 2,71
VALOR COM BDI:	R\$ 16,84
QUANTIDADE (UN):	14,00

89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 5,99	R\$ 14,48	R\$ 20,47	R\$ 89,85	R\$ 217,20	R\$ 307,05
-------	---	--------	----	--	----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

GABRIEL BEZERRA
 TAVARES CONSTRUÇÕES
 7053498379
 LTDA.0908732
 0000133





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE	ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,00	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 6,00	R\$ 6,00
00003509	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 4,44	R\$ 4,44	R\$ 0,00	R\$ 4,44	R\$ 4,44
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,07500000	R\$ 0,00	R\$ 21,91	R\$ 21,91	R\$ 0,00	R\$ 1,64	R\$ 1,64
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,54	R\$ 1,20	R\$ 3,74
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16520000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 3,45	R\$ 1,20	R\$ 4,65
VALOR:										R\$ 20,47
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 3,93
VALOR COM BDI:										R\$ 24,40
QUANTIDADE (UN):										15,00

89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN		R\$ 6,15	R\$ 7,02	R\$ 13,17	R\$ 6,15	R\$ 7,02	R\$ 13,17
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01480000	R\$ 0,00	R\$ 53,09	R\$ 53,09	R\$ 0,00	R\$ 0,79	R\$ 0,79
0003666	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2,42	R\$ 2,42	R\$ 0,00	R\$ 2,42	R\$ 2,42
0038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01070000	R\$ 0,00	R\$ 1,45	R\$ 1,45	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,02250000	R\$ 0,00	R\$ 60,15	R\$ 60,15	R\$ 0,00	R\$ 1,35	R\$ 1,35
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 2,61	R\$ 1,23	R\$ 3,83
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16930000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 3,53	R\$ 1,23	R\$ 4,76

TAVARES CONSTRUÇÕES
GABRIEL BEZERRA
7053498378
LTD.A-0906732
0000133





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE	ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL		
										VALOR:	R\$ 13,17
										FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
										VALOR BDI (19.21%):	R\$ 2,53
										VALOR COM BDI:	R\$ 15,70
										QUANTIDADE (UN):	1,00

89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,99	R\$ 26,58	R\$ 34,57	R\$ 79,90	R\$ 265,80	R\$ 345,70
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 3,00	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 9,00	R\$ 9,00
00003658	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 11,93	R\$ 11,93	R\$ 0,00	R\$ 11,93	R\$ 11,93
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,11250000	R\$ 0,00	R\$ 21,91	R\$ 21,91	R\$ 0,00	R\$ 2,46	R\$ 2,46
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22030000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 3,39	R\$ 1,59	R\$ 4,99
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22030000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 4,60	R\$ 1,59	R\$ 6,19

VALOR:	R\$ 34,57
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):	R\$ 6,64
VALOR COM BDI:	R\$ 41,21
QUANTIDADE (UN):	10,00

89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,33	R\$ 4,55	R\$ 7,88	R\$ 16,65	R\$ 22,75	R\$ 39,40
-------	--	--------	----	------------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

GABRIEL BEZERRA TAVARES, 07053498379
 CNPJ: 08.000.000/0001-33
 L.TDA.0806733
 0000133



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS




OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE	ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR:	R\$ 12,39	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 2,38	
								VALOR COM BDI:	R\$ 14,77	
								QUANTIDADE (UN):	16,00	

C2360	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÊIS	SEINFRA	UN		R\$ 13,71	R\$ 13,08	R\$ 26,79	R\$ 27,42	R\$ 26,16	R\$ 53,58
10080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,76	R\$ 1,76	R\$ 0,00	R\$ 5,28	R\$ 5,28
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 0,00	R\$ 36,19	R\$ 36,19	R\$ 0,00	R\$ 1,09	R\$ 1,09
12014	TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,71	R\$ 6,71	R\$ 0,00	R\$ 6,71	R\$ 6,71
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 6,12	R\$ 0,00	R\$ 6,12
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 7,59	R\$ 0,00	R\$ 7,59

VALOR:	R\$ 26,79
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):	R\$ 5,15
VALOR COM BDI:	R\$ 31,94
QUANTIDADE (UN):	2,00

C2361	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")-JUNTAS C/ANÊIS	SEINFRA	UN		R\$ 17,50	R\$ 18,01	R\$ 35,51	R\$ 105,00	R\$ 108,06	R\$ 213,06
10076	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,55	R\$ 1,55	R\$ 0,00	R\$ 1,55	R\$ 1,55
10077	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 75MM (3")	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,97	R\$ 1,97	R\$ 0,00	R\$ 3,94	R\$ 3,94
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 0,00	R\$ 36,19	R\$ 36,19	R\$ 0,00	R\$ 1,45	R\$ 1,45
12011	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 75X50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 11,07	R\$ 11,07	R\$ 0,00	R\$ 11,07	R\$ 11,07



GABRIEL BEZERRA TAVARES
 7053498378
 LTDA-09608732
 0000133



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 7,81	R\$ 0,00	R\$ 7,81
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 9,69	R\$ 0,00	R\$ 9,69

VALOR:	R\$ 35,51
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):	R\$ 6,82
VALOR COM BDI:	R\$ 42,33
QUANTIDADE (UN):	6,00

C2151	REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")	SEINFRA	UN		R\$ 17,02	R\$ 10,16	R\$ 27,18	R\$ 17,02	R\$ 10,16	R\$ 27,18
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02450000	R\$ 0,00	R\$ 53,32	R\$ 53,32	R\$ 0,00	R\$ 1,31	R\$ 1,31
10296	BUCHA REDUÇÃO PVC ESGOTO 75X50MM (3"X2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 6,95	R\$ 6,95	R\$ 0,00	R\$ 6,95	R\$ 6,95
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,03700000	R\$ 0,00	R\$ 51,35	R\$ 51,35	R\$ 0,00	R\$ 1,90	R\$ 1,90
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 7,60	R\$ 0,00	R\$ 7,60
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,36000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 9,42	R\$ 0,00	R\$ 9,42

VALOR:	R\$ 27,18
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):	R\$ 5,22
VALOR COM BDI:	R\$ 32,40
QUANTIDADE (UN):	1,00

C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	SEINFRA	UN		R\$ 4,26	R\$ 12,26	R\$ 16,52	R\$ 59,64	R\$ 171,64	R\$ 231,28
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03100000	R\$ 0,00	R\$ 53,32	R\$ 53,32	R\$ 0,00	R\$ 1,65	R\$ 1,65
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04800000	R\$ 0,00	R\$ 51,35	R\$ 51,35	R\$ 0,00	R\$ 2,46	R\$ 2,46



GABRIEL BEZERRA TAVARES, 07053498379-9
 CNPJ: 07.053.498/37-9
 L.TDA: 09/06/2013
 0000133



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%				
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2	FORTE	ORSE	VERSÃO	2024/08	HORA	112,54%	MES	70,11%
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%	71,31%			
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO		115,02%	71,66%			
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS	Composições Próprias		PROPRIA	0,00%	0,00%			
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
19096	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 8,15	R\$ 8,15	R\$ 0,00	R\$ 8,15	R\$ 8,15
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 1,90	R\$ 0,00	R\$ 1,90
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 2,36	R\$ 0,00	R\$ 2,36
VALOR:										R\$ 16,52
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 3,17
VALOR COM BDI:										R\$ 19,69
QUANTIDADE (UN):										14,00

C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN		R\$ 25,53	R\$ 29,25	R\$ 54,78	R\$ 255,30	R\$ 292,50	R\$ 547,80
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 0,28
11798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4')	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 28,97	R\$ 28,97	R\$ 0,00	R\$ 28,97	R\$ 28,97
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 11,39	R\$ 0,00	R\$ 11,39
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 14,14	R\$ 0,00	R\$ 14,14
VALOR:										R\$ 54,78
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 10,52
VALOR COM BDI:										R\$ 65,30
QUANTIDADE (UN):										10,00

C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN		R\$ 25,53	R\$ 46,10	R\$ 71,63	R\$ 51,06	R\$ 92,20	R\$ 143,26
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 0,00	R\$ 0,30	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,36	R\$ 0,36
11799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1')	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 45,74	R\$ 45,74	R\$ 0,00	R\$ 45,74	R\$ 45,74

GABRIEL BEZERRA TAVARES
7053498379
LTDA-0806732
0000133





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE	ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 11,39	R\$ 0,00	R\$ 11,39
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 14,14	R\$ 0,00	R\$ 14,14
VALOR: R\$ 71,63										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 13,76										
VALOR COM BDI: R\$ 85,39										
QUANTIDADE (UN): 2,00										

95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	UN		R\$ 19,39	R\$ 110,03	R\$ 129,42	R\$ 19,39	R\$ 110,03	R\$ 129,42
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01320000	R\$ 0,00	R\$ 11,95	R\$ 11,95	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 0,16
00012774	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)Ø.	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 102,14	R\$ 102,14	R\$ 0,00	R\$ 102,14	R\$ 102,14
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53430000	R\$ 15,40	R\$ 7,24	R\$ 22,64	R\$ 8,23	R\$ 3,87	R\$ 12,10
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53430000	R\$ 20,88	R\$ 7,24	R\$ 28,12	R\$ 11,16	R\$ 3,87	R\$ 15,02
VALOR: R\$ 129,42										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 24,86										
VALOR COM BDI: R\$ 154,28										
QUANTIDADE (UN): 1,00										

94925	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN		R\$ 23,64	R\$ 29,59	R\$ 53,23	R\$ 70,92	R\$ 88,77	R\$ 159,69
94906	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 29,59	R\$ 29,59	R\$ 0,00	R\$ 29,59	R\$ 29,59

GABRIEL BEZERRA
 TAVARES CONSTRUÇÕES
 7053498379
 0000133





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE	ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 10,55	R\$ 0,00	R\$ 10,55
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 13,09	R\$ 0,00	R\$ 13,09

VALOR:	R\$ 53,23
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):	R\$ 10,23
VALOR COM BDI:	R\$ 63,46
QUANTIDADE (UN):	3,00

C4929	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN		R\$ 23,64	R\$ 43,55	R\$ 67,19	R\$ 141,84	R\$ 261,30	R\$ 403,14
I9410	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 43,55	R\$ 43,55	R\$ 0,00	R\$ 43,55	R\$ 43,55
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 10,55	R\$ 0,00	R\$ 10,55
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 13,09	R\$ 0,00	R\$ 13,09

VALOR:	R\$ 67,19
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):	R\$ 12,91
VALOR COM BDI:	R\$ 80,10
QUANTIDADE (UN):	6,00

C5050	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	SEINFRA	UN		R\$ 1,84	R\$ 273,25	R\$ 275,09	R\$ 1,84	R\$ 273,25	R\$ 275,09
I9535	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 273,25	R\$ 273,25	R\$ 0,00	R\$ 273,25	R\$ 273,25
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,03900000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,82
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,03900000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 1,02	R\$ 0,00	R\$ 1,02



GABRIEL BEZERRA TAVARES
 BEZERRA TAVARES 0
 7053498378
 TAVARES CONSTRUÇÕES
 LTDA-0906732
 0000133



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
VALOR:										R\$ 275,09
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 52,84
VALOR COM BDI:										R\$ 327,93
QUANTIDADE (UN):										1,00

104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2		R\$ 5,80	R\$ 5,74	R\$ 11,54	R\$ 263,78	R\$ 261,06	R\$ 524,84
00035693	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 0,00	R\$ 11,08	R\$ 11,08	R\$ 0,00	R\$ 2,97	R\$ 2,97
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22700000	R\$ 20,81	R\$ 9,57	R\$ 30,38	R\$ 4,72	R\$ 2,17	R\$ 6,90
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07570000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 1,08	R\$ 0,59	R\$ 1,67
VALOR:										R\$ 11,54
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 2,22
VALOR COM BDI:										R\$ 13,76
QUANTIDADE (M2):										45,48

88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2		R\$ 12,93	R\$ 7,42	R\$ 20,35	R\$ 588,06	R\$ 337,46	R\$ 925,52
0003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,04010000	R\$ 0,00	R\$ 0,58	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	0,72880000	R\$ 0,00	R\$ 1,73	R\$ 1,73	R\$ 0,00	R\$ 1,26	R\$ 1,26
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50540000	R\$ 20,81	R\$ 9,57	R\$ 30,38	R\$ 10,52	R\$ 4,84	R\$ 15,35
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16850000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 2,41	R\$ 1,32	R\$ 3,72
VALOR:										R\$ 20,35
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00

GABRIEL BEZERRA
 TAVARES CONSTRUÇÕES
 7053498379
 LTDA-0908732
 0000133





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.01.27.2	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE	ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 3,91	
								VALOR COM BDI:	R\$ 24,26	
								QUANTIDADE (M2):	45,48	

104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2		R\$ 4,17	R\$ 4,95	R\$ 9,12	R\$ 1.426,43	R\$ 1.693,25	R\$ 3.119,68
00035693	TINTA LATEX ACRÍLICA ECONOMICA, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26780000	R\$ 0,00	R\$ 11,08	R\$ 11,08	R\$ 0,00	R\$ 2,97	R\$ 2,97
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	R\$ 20,81	R\$ 9,57	R\$ 30,38	R\$ 3,39	R\$ 1,56	R\$ 4,95
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 14,29	R\$ 7,81	R\$ 22,10	R\$ 0,78	R\$ 0,42	R\$ 1,20
								VALOR:	R\$ 9,12	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 1,75	
								VALOR COM BDI:	R\$ 10,87	
								QUANTIDADE (M2):	342,07	

C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2		R\$ 12,28	R\$ 2,31	R\$ 14,59	R\$ 3.463,21	R\$ 651,47	R\$ 4.114,67
11856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	R\$ 0,00	R\$ 6,01	R\$ 6,01	R\$ 0,00	R\$ 1,14	R\$ 1,14
12079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	R\$ 0,00	R\$ 3,76	R\$ 3,76	R\$ 0,00	R\$ 1,17	R\$ 1,17
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 4,22	R\$ 0,00	R\$ 4,22
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 8,06	R\$ 0,00	R\$ 8,06
								VALOR:	R\$ 14,59	
								FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00	
								VALOR BDI (19.21%):	R\$ 2,80	
								VALOR COM BDI:	R\$ 17,39	

7053498379

TAVARES GABRIEL BEZERRA
LTDA 0808732-3
0000133





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SAO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2	FORTE	ORSE	VERSÃO	2024/08
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE		SEINFRA	HORA	112,54%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS		SINAPI	MES	70,11%
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS		2024/08 SEM DESONERAÇÃO 114,15% 71,31%		
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025		2024/08 SEM DESONERAÇÃO 115,02% 71,66%		
			Composições Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2		R\$ 11,90	R\$ 0,55	R\$ 12,45	R\$ 3.087,57	R\$ 142,70	R\$ 3.230,28
I2353	HIDRACOR	SEINFRA	KG	0,35000000	R\$ 0,00	R\$ 1,24	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 0,43
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,20000000	R\$ 0,00	R\$ 0,59	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 0,12
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 8,86	R\$ 0,00	R\$ 8,86
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 3,04	R\$ 0,00	R\$ 3,04

QUANTIDADE (M2):	282,02
VALOR:	R\$ 12,45
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):	R\$ 2,39
VALOR COM BDI:	R\$ 14,84
QUANTIDADE (M2):	259,46

C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2		R\$ 38,37	R\$ 8,25	R\$ 46,62	R\$ 1.174,12	R\$ 252,45	R\$ 1.426,57
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 0,00	R\$ 17,07	R\$ 17,07	R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 0,51
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 0,00	R\$ 26,83	R\$ 26,83	R\$ 0,00	R\$ 4,29	R\$ 4,29
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	R\$ 0,00	R\$ 1,80	R\$ 1,80	R\$ 0,00	R\$ 0,54	R\$ 0,54
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 0,00	R\$ 24,24	R\$ 24,24	R\$ 0,00	R\$ 2,91	R\$ 2,91
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 16,88	R\$ 0,00	R\$ 16,88
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 21,49	R\$ 0,00	R\$ 21,49

VALOR:	R\$ 46,62
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):	R\$ 8,96

TAVARES CONSTRUÇÕES
 CNPJ: 08.000.000/0001-33
 INSC. ESTADUAL: 07.000.000-00
 END: RUA SAO JOAO, 100 - CENTRO - HORIZONTE - CE
 FONE: (35) 3333-3333
 E-MAIL: contato@tavar.es.com.br
 TAVARES GABRIEL BEZERRA
 7053498379





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE	ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
								VALOR COM BDI:		R\$ 55,58
								QUANTIDADE (M2):		30,60

C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN		R\$ 57,17	R\$ 0,31	R\$ 57,48	R\$ 457,36	R\$ 2,48	R\$ 459,84
12084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	R\$ 0,00	R\$ 10,28	R\$ 10,28	R\$ 0,00	R\$ 0,31	R\$ 0,31
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 16,88	R\$ 0,00	R\$ 16,88
12395	PINTOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 26,86	R\$ 0,00	R\$ 26,86	R\$ 40,29	R\$ 0,00	R\$ 40,29
VALOR:										R\$ 57,48
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):										R\$ 11,04
VALOR COM BDI:										R\$ 68,52
QUANTIDADE (UN):										8,00

C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	SEINFRA	M		R\$ 8,10	R\$ 4,68	R\$ 12,78	R\$ 218,70	R\$ 126,36	R\$ 345,06
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,76	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 3,04	R\$ 3,04
19150	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	SEINFRA	UN	0,03380000	R\$ 0,00	R\$ 48,63	R\$ 48,63	R\$ 0,00	R\$ 1,64	R\$ 1,64
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 8,10	R\$ 0,00	R\$ 8,10
VALOR:										R\$ 12,78
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19,21%):										R\$ 2,46
VALOR COM BDI:										R\$ 15,24
QUANTIDADE (M):										27,00

TAVARES CONSTRUÇÕES
 GABRIEL BEZERRA
 TAVARES 0800732
 7053498379
 LTDA-0800732
 0000133





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE	ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	

C4778	REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M		R\$ 15,60	R\$ 42,56	R\$ 58,16	R\$ 212,16	R\$ 578,82	R\$ 790,98
11179	FITA DE CALDEAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 0,00	R\$ 3,22	R\$ 3,22	R\$ 0,00	R\$ 4,83	R\$ 4,83
11503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	SEINFRA	M2	0,04390000	R\$ 0,00	R\$ 60,29	R\$ 60,29	R\$ 0,00	R\$ 2,65	R\$ 2,65
11596	PASTA PARA SOLDAR 450G	SEINFRA	UN	0,00060000	R\$ 0,00	R\$ 41,99	R\$ 41,99	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,03
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00420000	R\$ 0,00	R\$ 123,81	R\$ 123,81	R\$ 0,00	R\$ 0,52	R\$ 0,52
19082	TUBO COBRE DE 1/2", FLEXÍVEL CLASSE 2	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 31,39	R\$ 31,39	R\$ 0,00	R\$ 34,53	R\$ 34,53
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 6,96	R\$ 0,00	R\$ 6,96
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 8,64	R\$ 0,00	R\$ 8,64

VALOR:	R\$ 58,16
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):	R\$ 11,17
VALOR COM BDI:	R\$ 69,33
QUANTIDADE (M):	13,60

C4776	REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M		R\$ 11,82	R\$ 33,50	R\$ 45,32	R\$ 364,06	R\$ 1.031,80	R\$ 1.395,86
11179	FITA DE CALDEAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 0,00	R\$ 3,22	R\$ 3,22	R\$ 0,00	R\$ 4,83	R\$ 4,83
11503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	SEINFRA	M2	0,02190000	R\$ 0,00	R\$ 60,29	R\$ 60,29	R\$ 0,00	R\$ 1,32	R\$ 1,32
11596	PASTA PARA SOLDAR 450G	SEINFRA	UN	0,00030000	R\$ 0,00	R\$ 41,99	R\$ 41,99	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00210000	R\$ 0,00	R\$ 123,81	R\$ 123,81	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 0,26
19077	TUBO COBRE DE 1/4", FLEXÍVEL CLASSE 2	SEINFRA	M	1,80000000	R\$ 0,00	R\$ 15,05	R\$ 15,05	R\$ 0,00	R\$ 27,09	R\$ 27,09
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 5,28	R\$ 0,00	R\$ 5,28

GABRIEL BEZERRA TAVARES - 00000133
LTD.A. 0808732
00000133





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SAO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE	ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 6,54	R\$ 0,00	R\$ 6,54
VALOR:										R\$ 45,32
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 8,71
VALOR COM BDI:										R\$ 54,03
QUANTIDADE (M):										30,80

C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M		R\$ 13,71	R\$ 32,66	R\$ 46,37	R\$ 420,90	R\$ 1.002,66	R\$ 1.423,56
11179	FITA DE CALDEAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 0,00	R\$ 3,22	R\$ 3,22	R\$ 0,00	R\$ 4,83	R\$ 4,83
11503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	SEINFRA	M2	0,03290000	R\$ 0,00	R\$ 60,29	R\$ 60,29	R\$ 0,00	R\$ 1,98	R\$ 1,98
11596	PASTA PARA SOLDAR 450G	SEINFRA	UN	0,00040000	R\$ 0,00	R\$ 41,99	R\$ 41,99	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00310000	R\$ 0,00	R\$ 123,81	R\$ 123,81	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 0,38
19078	TUBO COBRE DE 3/8", FLEXÍVEL CLASSE 2	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 23,14	R\$ 23,14	R\$ 0,00	R\$ 25,45	R\$ 25,45
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 6,12	R\$ 0,00	R\$ 6,12
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 7,59	R\$ 0,00	R\$ 7,59
VALOR:										R\$ 46,37
FRAÇÃO DE 100%:										R\$ 0,00
VALOR BDI (19.21%):										R\$ 8,91
VALOR COM BDI:										R\$ 55,28
QUANTIDADE (M):										30,70

C4779	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M		R\$ 16,07	R\$ 51,75	R\$ 67,82	R\$ 216,94	R\$ 698,62	R\$ 915,57
11179	FITA DE CALDEAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 0,00	R\$ 3,22	R\$ 3,22	R\$ 0,00	R\$ 4,83	R\$ 4,83

GABRIEL BEZERRA
 TAVARES-07053498379

TAVARES CONSTRUÇÕES
 LTDA-08067320000133





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.	DATA :	26/02/2025	BDI :	19,21%
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE	ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS	SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
I1503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	SEINFRA	M2	0,05490000	R\$ 0,00	R\$ 60,29	R\$ 60,29	R\$ 0,00	R\$ 3,31	R\$ 3,31
I1596	PASTA PARA SOLDAR 450G	SEINFRA	UN	0,00070000	R\$ 0,00	R\$ 41,99	R\$ 41,99	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 0,03
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00520000	R\$ 0,00	R\$ 123,81	R\$ 123,81	R\$ 0,00	R\$ 0,64	R\$ 0,64
I9079	TUBO COBRE DE 5/8", FLEXÍVEL CLASSE 2	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 0,00	R\$ 39,04	R\$ 39,04	R\$ 0,00	R\$ 42,94	R\$ 42,94
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,34000000	R\$ 21,10	R\$ 0,00	R\$ 21,10	R\$ 7,17	R\$ 0,00	R\$ 7,17
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,34000000	R\$ 26,18	R\$ 0,00	R\$ 26,18	R\$ 8,90	R\$ 0,00	R\$ 8,90
VALOR: R\$ 67,82										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 13,03										
VALOR COM BDI: R\$ 80,85										
QUANTIDADE (M): 13,50										

CPMH - 25	DRENO PARA AR-CONDICIONADO	Composições Próprias	UN		R\$ 20,29	R\$ 95,99	R\$ 116,28	R\$ 243,48	R\$ 1.151,88	R\$ 1.395,36
I2454	TUBO CONCRETO SIMPLES POROSO D=30cm	SEINFRA	M	1,95850000	R\$ 0,00	R\$ 40,93	R\$ 40,93	R\$ 0,00	R\$ 80,16	R\$ 80,16
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 20,26	R\$ 0,00	R\$ 20,26	R\$ 2,03	R\$ 0,00	R\$ 2,03
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,05650000	R\$ 28,88	R\$ 67,84	R\$ 96,72	R\$ 1,63	R\$ 3,83	R\$ 5,46
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,14140000	R\$ 53,69	R\$ 0,00	R\$ 53,69	R\$ 7,59	R\$ 0,00	R\$ 7,59
C4772	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M	SEINFRA	M2	0,28000000	R\$ 32,24	R\$ 42,92	R\$ 75,16	R\$ 9,03	R\$ 12,02	R\$ 21,04
VALOR: R\$ 116,28										
FRAÇÃO DE 100%: R\$ 0,00										
VALOR BDI (19.21%): R\$ 22,54										
VALOR COM BDI: R\$ 138,82										
QUANTIDADE (UN): 4,00										

TAVARES
CONSTRUÇÕES
LTD.A
0000133





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA ALICE FERREIRA DOS SANTOS (ALICE SALES), LOCALIZADA NA RUA SÃO RAIMUNDO, 348, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2025.01.27.2
PREFEITURA:	Prefeitura Municipal DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	120 (CENTO E VINTE) DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA:	90 (NOVENTA) DIAS
DATA:	26 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA : 26/02/2025 BDI : 19,21%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2024/08	112,54%	70,11%
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	CUSTO DIRETO UNITÁRIO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO DIRETO TOTAL		PREÇO TOTAL
					MÃO DE OBRA	MATERIAL		MÃO DE OBRA	MATERIAL	
103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	SINAPI	UN		R\$ 82,40	R\$ 2.006,86	R\$ 2.089,26	R\$ 247,20	R\$ 6.020,58	R\$ 6.267,78
00042424	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1.912,58	R\$ 1.912,58	R\$ 0,00	R\$ 1.912,58	R\$ 1.912,58
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	9,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,77	R\$ 0,77	R\$ 0,00	R\$ 6,93	R\$ 6,93
00011976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,00	R\$ 1,09	R\$ 1,09	R\$ 0,00	R\$ 6,54	R\$ 6,54
00013246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 1,60	R\$ 1,60
00037591	SUPORTE MAO-FRANCA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,00	R\$ 17,06	R\$ 17,06	R\$ 0,00	R\$ 34,12	R\$ 34,12
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	10,00000000	R\$ 0,00	R\$ 0,84	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 8,40	R\$ 8,40
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,33340000	R\$ 14,46	R\$ 7,81	R\$ 22,27	R\$ 33,74	R\$ 18,22	R\$ 51,96
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,33340000	R\$ 20,85	R\$ 7,92	R\$ 28,77	R\$ 48,65	R\$ 18,48	R\$ 67,13

VALOR:	R\$ 2.089,26
FRAÇÃO DE 100%:	R\$ 0,00
VALOR BDI (13.84%):	R\$ 289,15
VALOR COM BDI:	R\$ 2.378,41
QUANTIDADE (UN):	3,00

GABRIEL BEZERRA
TAVARES CONSTRUÇÕES
7053498378

LTD.A-0909736
0000133

103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	SINAPI	UN		R\$ 82,40	R\$ 2.235,82	R\$ 2.318,22	R\$ 247,20	R\$ 6.707,46	R\$ 6.954,66
00042425	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL),	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,00	R\$ 2.141,54	R\$ 2.141,54	R\$ 0,00	R\$ 2.141,54	R\$ 2.141,54

