



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Horizonte
Obras: Construção de Praça Avenida Castelo Branco incluindo Mobiliários Urbanos e um Centro de Arte e Cultura
Local: Horizonte/CE



SOHFERA TB 28.0 (SEM DESONERAÇÃO)
ORSE DEZ/2024 (SEM DESONERAÇÃO)
SNAPR FEV/2025 (SEM DESONERAÇÃO)

DATA BASE: FEV/2025

80,2247%

80,1500%

SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS

Orçamento Básico

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO GRUPO / SERVIÇO	UNID.	QDANT.	VALOR UNITÁRIO SEM ICM	VALOR TOTAL SEM ICM	VALOR UNITÁRIO COM ICM	VALOR TOTAL COM ICM	%
1									
CONSTRUÇÃO DE CANTIERO DE OBRAS									
01.01.01	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	166,42	1.997,04	203,81	2.445,72	2,33%
01.01.02	C4967	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO 01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO, JANELA EM VIDRO, PORTAS LUMINÁREAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMICO-AQUÍSTICO EM ISOPOR - 5,00 X 2,35M	MES	10,00	977,10	9.771,00	1.196,65	11.966,50	0,02%
01.01.03	C4964	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARFADO COM TISO NAVAL - 5,00M X 2,35M	MES	12,00	712,45	8.549,40	872,54	10.470,48	0,10%
01.01.04	C4966	LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO E 01 CHUVEIRO - 6,00 X 2,35M	MES	12,00	1.139,94	13.679,28	1.396,06	16.752,96	0,08%
01.01.05	C2936	REFEITÓRIOS	M2	48,00	331,79	15.925,92	406,34	19.504,32	0,16%
01.01.06	C2849	INSTALAÇÕES PROMISSORAS DE ESGOTO	LN	1,00	233,87	233,87	286,42	286,42	0,00%
01.01.07	C2850	INSTALAÇÕES PROMISSORAS DE LUZ - FÓRÇA, TELEFONE E LOGICA	LN	1,00	3492,09	1.452,09	1.827,36	1.827,36	0,01%
01.01.08	C2851	INSTALAÇÕES PROMISSORAS DE ÁGUA	LN	1,00	1.229,46	1.229,46	1.505,72	1.505,72	0,01%
01.01.09	C1674	TAPUME DE ESTRUTURA LE - MACERADA - FUNDAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,3 MM E ALTURA DE 2 M	M2	1.071,72	169,00	181.120,68	206,97	221.812,89	1,80%
2									
TERRAPLENAGEM									
02.01.01	C1267	CORTE	M3	611,26	3,50	1.528,75	3,06	1.870,46	0,02%
02.01.02	C0328	ESCAVAÇÃO MEDIAN CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	1.518,59	94,82	143.992,70	116,13	187.328,88	0,02%
02.01.03	C3166	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	1.991,80	4,50	8.963,10	5,51	176.363,86	1,43%
3									
PRACA URBANIZAÇÃO									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
03.01.01	C2872	PREPARAÇÃO DO TERRENO	M4	1,72	496,54	854,05	608,11	36.834,25	0,09%
03.01.02	C4519	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA = 5000 M2)	M2	17.296,09	0,20	3.447,82	0,24	4.137,38	0,01%
03.01.03	C0708	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS	M3	2.980,86	4,17	10.783,04	5,11	13.213,74	0,03%
03.01.04	C2531	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	2.985,86	5,82	15.045,71	7,13	18.437,18	0,05%
PAVIMENTAÇÃO URBANIZAÇÃO									
MEO FIO									
03.01.05	C0368	BAQUETA MEO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	M	638,50	58,93	37.691,63	72,17	336.768,99	2,73%
03.01.06	C0367	BANQUETA MEO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00X0,25X0,15M)	M	4.075,46	46,11	187.919,46	56,47	46.159,93	0,37%
03.01.07	C3445	MEO FIO PRE-MOLDADO (0,07X0,30X0,30M) (C/RELAUTAMENTO)	M	1.936,83	25,49	49.365,80	31,22	230.141,23	1,88%
03.01.08	C1917	PASSEIOS URBANIZADOS	M2	660,41	111,58	73.688,55	136,85	422.130,21	3,42%
03.01.09	C1917	PINTURA DE PISO INTERIOREXTERNO - C/INTA BASE, RESINA ACRILICA-QUARTZO/DEMAIS	M2	660,41	21,65	14.297,86	26,57	90.246,03	0,73%
03.01.10	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TUBULINO 20X10X06CM 35MPA, C/CR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	5.108,51	50,25	255.702,63	61,54	17.507,47	0,14%
PISO PODESTAL									
03.01.11	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	56,38	601,36	33.904,68	736,46	408.515,88	3,32%
03.01.12	C1647	PISO DE CONCRETO FCK=13 MPa ESP=7 CM INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	1.879,27	86,83	163.171,80	106,34	41.503,31	0,34%
03.01.13	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q=82	M2	1.879,27	10,89	20.464,60	13,34	195.835,19	1,62%
								25.066,66	0,20%



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Horizonte

Obras: Construção de Praça Avenida Castelo Branco Incluindo Mobiliários Urbanos e um Centro de Arte e Cultura

Local: Horizonte/CE

DATA BASE: FEV/2025

BD: 22,47%

BD: 15,00%



SEINFRA: 18.28 D (SEM DESONERAÇÃO)

ORSE: DEZ/2024 (SEM DESONERAÇÃO)

SNAP: FEV/2025 (SEM DESONERAÇÃO)

Orçamento Básico

SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO S/ BDI	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	VALOR TOTAL COM BDI	N
03.01.14	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E ÁREA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP: 3CM	M2	1.879,21	27,82	52.279,62	34,87	64.024,68	0,52%
03.01.15	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PNC ESP: 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	488,38	132,19	64.558,95	161,89	79.053,84	0,64%
03.01.16	C0841	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE						5.380,14	0,04%
03.01.17	C1664	CONCRETO PMB/R, FOR 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	7,25	467,14	3.253,34	572,11	4.033,38	0,03%
03.01.18	C2035	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	7,05	155,98	1.099,66	191,03	1.346,76	0,01%
03.01.19	C1431	GRAMADO	M3	189,33	359,31	67.823,26	195,11	148.447,86	1,19%
03.01.20	CPU 130	PREPARO E SUBSTITUIÇÃO DE TERRA PLANTANDO	M2	3.986,53	22,03	87.823,26	26,98	38.861,28	0,31%
03.01.21	CPU 131	GRAMA EM PLACAS INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	UNO	33,00	11.111,30	36.672,90	1.361,01	107.556,58	0,87%
03.01.22	CPU 128	BANCOS	UNO	6,00	8.561,69	51.370,14	8.036,10	48.216,60	0,39%
03.01.23	CPU 134	FLOREIRA COM ASSENTO E MESA DE MADEIRA (MOB)	UNO	64,00	2760,09	176.645,76	3.380,28	216.337,92	1,75%
03.01.24	CPU 174	BANCO DE FERRO COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA	UNO	30,00	1333,55	39.706,50	1.620,36	48.626,50	0,39%
03.01.25	CPU 03	BOULETÁRIO	UNO	6,00	16.555,29	99.331,74	2.027,23	12.163,38	0,10%
03.01.26	C2625	BOULETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO	UNO	1,00	26.202,70	26.202,70	32.050,45	32.050,45	0,26%
03.01.27	C0559	ESTRUTURA EM ARCOS	UNO	1,00	26.202,70	26.202,70	32.050,45	32.050,45	0,26%
03.01.28	C4000	ESTRUTURA EM ARCOS EM FERRO GALVANIZADO 150 MM	UNO	1,00	26.202,70	26.202,70	32.050,45	32.050,45	0,26%
03.01.29	C2407	IRRIGAÇÃO	UNO	1,00	26.202,70	26.202,70	32.050,45	32.050,45	0,26%
03.01.30	C0445	TUBOS E CONEXÕES DE PVC	UNO	1,00	26.202,70	26.202,70	32.050,45	32.050,45	0,26%
03.01.31	C2790	TUBO PVC SÓLIDO - MARRON INCL. CONEXÕES (D= 75MM/3M)	UNO	1,00	26.202,70	26.202,70	32.050,45	32.050,45	0,26%
03.01.32	C0056	CAIXAS E ACESSÓRIOS	UNO	1,00	26.202,70	26.202,70	32.050,45	32.050,45	0,26%
03.01.33	C1651	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60) DE 1/2 TUBULO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UNO	1,00	26.202,70	26.202,70	32.050,45	32.050,45	0,26%
03.01.34	S1380 / RSE	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UNO	1,00	26.202,70	26.202,70	32.050,45	32.050,45	0,26%
03.01.35	C1402	EQUIPAMENTOS	UNO	1,00	26.202,70	26.202,70	32.050,45	32.050,45	0,26%
03.01.36	C0850	TORNEIRA DE BOLA D= 20MM (3/4")	UNO	1,00	26.202,70	26.202,70	32.050,45	32.050,45	0,26%
03.01.37	C1684	BOMBA CENTRÍFUGA DE 2 CV, INCLUSIVE MAT. DE SUCÇÃO	UNO	1,00	26.202,70	26.202,70	32.050,45	32.050,45	0,26%
03.01.38	C2921	OUTROS	UNO	1,00	26.202,70	26.202,70	32.050,45	32.050,45	0,26%
03.01.39	C1369	ESCAVAÇÃO	UNO	1,00	26.202,70	26.202,70	32.050,45	32.050,45	0,26%
03.01.40	C0217	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2,01 A 4,00M	UNO	1,00	26.202,70	26.202,70	32.050,45	32.050,45	0,26%
		APILAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CMAQ DE 30 A 60 KG	UNO	1,00	26.202,70	26.202,70	32.050,45	32.050,45	0,26%
		LONA PLÁSTICA PRETA, PISERVIÇOS EM COBERTAS	UNO	1,00	26.202,70	26.202,70	32.050,45	32.050,45	0,26%
		SOLO CIMENTO COMPACTADO - TRAÇO 1:15, INCLUSIVE CIMENTO E ÁREA GROSSA COMERCIAL	UNO	1,00	26.202,70	26.202,70	32.050,45	32.050,45	0,26%
		BLOCO DE FUNDAÇÃO	UNO	1,00	26.202,70	26.202,70	32.050,45	32.050,45	0,26%
		FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10MM PIGALERA E BUEIROS CAPEADOS	UNO	1,00	26.202,70	26.202,70	32.050,45	32.050,45	0,26%
		CONCRETO CILINDRICO FOR 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	UNO	1,00	26.202,70	26.202,70	32.050,45	32.050,45	0,26%
		LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	UNO	1,00	26.202,70	26.202,70	32.050,45	32.050,45	0,26%
		REATERRO	UNO	1,00	26.202,70	26.202,70	32.050,45	32.050,45	0,26%
		REATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL/SCONTRROLE MATERIAL DA VALA	UNO	1,00	26.202,70	26.202,70	32.050,45	32.050,45	0,26%
		FORMAS	UNO	1,00	26.202,70	26.202,70	32.050,45	32.050,45	0,26%
		FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12MM UTIL. SX	UNO	1,00	26.202,70	26.202,70	32.050,45	32.050,45	0,26%
		ARMADURAS	UNO	1,00	26.202,70	26.202,70	32.050,45	32.050,45	0,26%
		ARMADURA CA 95 FINA D= 3,40 A 6,40MM	UNO	1,00	26.202,70	26.202,70	32.050,45	32.050,45	0,26%

Obra: Construção de Praça Avenida Castelo Branco incluindo Mobiliários Urbanos e um Centro de Arte e Cultura

Local: Horizontal/CE

SE INFERA: T-B 28 0 (SEM DESONERAÇÃO)

ORSE DEZ/2024 (SEM DE SOMERACÃO)

DATA BASE: FEV/2025

SINAPI: FEV/2025 | SEM DESONERAÇÃO

30: 22.47%

Organismo Basico

FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO GRUPO / SERVIÇO	UNID.	QTD/MT	VALOR UNITÁRIO R\$/UN	VALOR TOTAL SEM IPI	VALOR UNITÁRIO C/ IPI	VALOR TOTAL COM IPI	%
03.01.41	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDAVEL Q-32	M2	25,92	10,89	282,27	13,34	345,77	0,00%
03.01.42	C0843	CONCRETO	M3	5,16	485,47	2.505,03	594,56	4.053,64	0,03%
03.01.43	C1524	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	M3	5,16	155,98	804,86	191,03	965,71	0,01%
03.01.44	CPU117	ALVENARIA	M2	14,96	98,13	1.468,62	126,23	1.798,64	0,01%
03.01.45	C4452	ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO 38X19X19CM CARCASSA DE CIMENTO	M2	12,96	134,04	1.737,15	164,16	2.300,40	0,02%
03.01.46	C4071	LAJES	M2	12,96	10,89	141,13	13,34	172,89	0,00%
03.01.47	C0775	LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PR PISO - VAO DE 2,81 A 3,80 M	M2	19,60	7,08	138,77	8,67	169,53	0,00%
03.01.48	C2843	REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZACAO	M2	42,56	36,11	1.536,84	44,22	1.862,37	0,02%
03.01.49	C5025	CHAPISCO CARCASSA DE CIMENTO E AREIA SPENDEIR TRACO 1:3 ESP - 5MM PR PAREDE	M2	42,56	31,00	1.319,36	37,97	1.616,30	0,01%
03.01.50	C2110	PROTECAO MECANICA COM CARCASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 F-2CM	M2	19,60	40,53	794,19	49,62	972,55	0,01%
03.01.51	C2110	REBOCO QUACABAMENTO LISO CARCASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO	M2	19,60	40,53	794,19	49,62	972,55	0,01%
03.01.52	C2110	IMPERMEABILIZANTE TRACO 1:1:3 ESP-5 MM	M2	19,60	40,53	794,19	49,62	972,55	0,01%
03.01.53	C1196	INSTALACOES ELÉTRICAS-ILUMINACAO TRACO	M	1.417,57	17,27	24.481,43	21,16	29.961,61	5,21%
03.01.54	C1196	ELETRODUTO PVC ROISC INCL CONEXOES D= 25MM (3/4")	M	193,10	30,65	5.918,52	37,54	7.248,97	0,24%
03.01.55	C1196	ELETRODUTO PVC ROISC INCL CONEXOES D= 40MM (1 1/4")	M	13,00	26,18	340,47	32,07	416,91	0,06%
03.01.56	C1194	ELETRODUTO PVC ROISC INCL CONEXOES D= 12MM (1")	M	46,59	41,73	1.944,70	57,06	2.361,31	0,02%
03.01.57	C2068	QUADROS/ CAIXAS	UN	1,00	352,63	352,63	431,87	59.909,35	0,43%
03.01.58	CPU199	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBLITH ATÉ 24 DIVISOES 320X320X55MM CABRAPRANTO	UN	2,00	95,90	191,80	117,45	234,96	0,00%
03.01.59	C2454	QUADROCAIXA METALICA	UN	2,00	21,94	43,87	26,87	50,61	0,00%
03.01.60	CPL107	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	20,00	31,65	633,00	38,76	775,20	0,03%
03.01.61	C0621	CAIXA EM PVC TAMPA C/CA	UN	175,00	266,70	46.672,50	326,63	58.466,77	0,47%
03.01.62	C4377	CAIXA EM ALV. VERNIZADA (40X40X60CM) DE 1/2 TUBULO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	82.206,27	82.206,27	13.114,11	95.320,38	0,67%
03.01.63	C0554	FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS	M	6,84	10.704,12	73.216,02	8,36	13.114,11	0,11%
03.01.64	C0547	CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	8,21	14.535,23	119.570,63	10,06	13.114,11	0,11%
03.01.65	C0554	CABO EM PVC 1000V 6MM²	M	9,78	28.740,58	280.500,75	11,98	35.205,75	0,28%
03.01.66	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM²	M	12,74	8.126,59	104.500,93	15,60	9.950,93	0,08%
03.01.67	C0554	CABO EM PVC 1000V 35MM²	M	30,79	2.323,41	71.500,00	37,71	2.845,60	0,02%
03.01.68	C0554	CABO EM PVC 1000V 25MM²	M	23,08	46,16	1.065,41	26,27	56,54	0,00%
03.01.69	C0554	CABO EM PVC 1000V 75MM²	M	36,73	57,61	2.108,41	70,55	2.520,75	0,02%
03.01.70	C0520	CABO COBRE NU 35MM²	M	12,00	487,80	5	45,76	597,36	0,00%
03.01.71	C1062	BASES, CHAVES E DISJUNTORES	M	12,00	487,80	5	45,76	597,36	0,00%
03.01.72	C1062	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A	UN	6,00	22,67	136,02	27,76	166,56	0,00%
03.01.73	C1063	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A	UN	3,00	22,67	68,01	27,76	85,26	0,00%
03.01.74	C1065	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 20A	UN	4,00	22,67	90,68	27,76	111,04	0,00%
03.01.75	C1114	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A	UN	2,00	106,58	213,16	130,53	261,06	0,00%
03.01.76	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR 80A 30MA	UN	1,00	243,36	243,36	296,04	296,04	0,00%
03.01.77	C4567	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTIDOS DE TENSÃO - DPS/SP-40 MAX440V	UN	4,00	1.130,40	4.521,60	1.130,40	5.652,00	0,00%



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Horizonte
Obr: Construção de Praça Avenida Castelo Branco incluindo Mobiliários Urbanos e um Centro de Arte e Cultura
Local: Horizonte/CE
DATA BASE: FEV/2025



SEINFRA: TR 28 0 (SEM DESONERAÇÃO)
ORSE: DEZ/2024 (SEM DESONERAÇÃO)
SINAPI: FEV/2025 (SEM DESONERAÇÃO)

SERVIÇOS										Orçamento Básico	
FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS											
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO GRUPO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO S/ IPI	VALOR TOTAL SEM IPI	VALOR UNITÁRIO COM IPI	VALOR TOTAL COM IPI		VALOR TOTAL COM IPI	%
LUMINÁRIAS EXTERNAS / POSTES / ACESSÓRIOS											
03.01.74	CPU 100	PROJETOR LED BLINDADO 80W NO SOLO	UN	16,00	525,44	8.407,04	643,51	10.296,16		450.789,04	3,85%
03.01.75	CPU 101	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO PLANÇEA DO PARA 03 BLOBOS DE VIDRO LÂMPADA LED DE 20 W	UN	92,00	1.777,67	163.545,64	2.115,88	194.660,96			0,08%
03.01.76	CPU 102	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO PLANÇEA DO PARA 04 BLOBOS DE VIDRO LÂMPADA LED DE 20 W	UN	4,00	1.857,20	7.428,80	2.274,51	9.098,04			1,58%
03.01.77	CPU 103	LUMINÁRIA 03 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12 M, ALTURA LIVRE DE 10 M COM LÂMPADA LED DE 150 W INCLUSIVE POSTE	UN	25,00	395,26	9.881,50	4.840,77	121.019,25			0,07%
03.01.78	CPU 104	LUMINÁRIA 03 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12 M, ALTURA LIVRE DE 10 M COM LÂMPADA LED DE 150 W INCLUSIVE POSTE	UN	9,00	464,89	4.184,06	5.893,56	51.243,04			0,90%
03.01.79	CPU 105	LUMINÁRIA 04 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12 M, ALTURA LIVRE DE 10 M COM LÂMPADA LED DE 150 W INCLUSIVE POSTE	UN	2,00	5.356,39	10.712,78	6.599,97	13.115,94			0,43%
03.01.80	CPU 106	POSTE DE CONCRETO DUPLO COM 3 REFLETORES LED DE 150 W CADA	UN	15,00	2.663,63	39.954,45	3.262,15	48.932,25			0,11%
03.01.81	CPU 107	REFLETOR LED 30W	UN	20,00	98,00	1.960,00	1.20,00	2.400,40			0,40%
03.01.82	CPU 108	CENTRO DE MEDIÇÃO	UN	1,00	65.99,82	65.99,82	8.009,32	9.270,82			0,00%
03.01.83	C0325	DENTRO DE MEDIÇÃO MULTIRAS UNIDADES: CONSUMIDORAS TRIFÁSICO E CONSUMIDORES ATERRAMENTO COMPLETO DA HASTE C/PRATELO 3" X 3,0M	UN	3,00	343,35	1.030,05	4,00	1.261,50			0,08%
INCLUIR E GÁS											
ELETRODUTOS E CONEXÕES											
03.01.84	C2514	TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES DE 15MM (1/2") CLASSE E	M	35,00	59,52	2.083,20	72,89	2.581,15			0,02%
03.01.85	C1007	CURVA COBRE 01 BRANCO D= 15MM (1/2")	UN	2,00	12,00	24,00	14,70	29,40			0,00%
03.01.86	CPU 01	LIVREIRA URBANA CIRCULAR DE MADEIRA (M2)	UN	41,00	606,81	24.879,21	743,16	30.469,56			0,25%
03.01.87	C2784	MURO DE CONTENÇÃO PARA NIVELAMENTO DE ARGILA	M3	39,07	47,78	1.866,76	58,52	2.286,36			0,31%
03.01.88	S0285 / ORSE	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50M	M3	14,65	291,08	4.263,82	344,24	5.043,12			0,03%
03.01.89	C4950	SOLO CIMENTO COMPACTADO - TRACÇO 1:20 INCLUSIVE CIMENTO E AREIA 1:4	M3	35,82	630,29	22.576,76	771,92	27.650,17			0,04%
03.01.90	C3406	ALVENARIA DE EMPASAMENTO EM TUBO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M2	179,08	39,60	7.091,96	48,50	8.685,67			0,22%
03.01.91	C2461	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACÇO 1:3	M2	179,08	13,37	2.394,43	16,37	2.931,70			0,07%
MOBILIÁRIO URBANO											
41		PLAYGROUND									
04.01.01	C1847	PRO DE CONCRETO FOX=13 SMPA ESP=7 CM INCL. PREPARO DE CAIXA	M2	332,63	86,83	28.882,26	106,34	35.371,87			68,51%
04.01.02	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDADA 0,92	M2	332,63	30,89	10.268,83	13,34	4.437,26			3,31%
04.01.03	C2151	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACÇO 1:3 - ESP=3CM	M2	332,63	27,82	9.253,77	34,07	11.332,70			0,90%
04.01.04	C15116	PRO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACÇO 1:4, ESP=1,5CM C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	332,63	51,32	17.070,57	62,86	20.905,80			0,29%
04.01.05	C2501	PRO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE (COLOCADO)	M2	166,46	192,37	32.021,91	235,60	39.217,98			0,17%
04.01.06		EQUIPAMENTOS									
04.01.07		BALANÇO DE MADEIRA DUPLO (M1)	UN	2,00	2.296,83	4.593,66	2.641,35	178.145,15			0,13%
04.01.08		ESCORREGADOR INCLUSIVE (M18)	UN	2,00	17.709,02	35.418,04	10.182,69	20.360,38			1,43%
04.01.09		GRÁ GIRA METÁLICO (M28)	UN	3,00	2.600,56	7.801,68	2.980,64	8.911,92			0,06%
04.01.08		CARRUSSEL INCLUSIVE (M28)	UN	2,00	1.852,35	3.704,70	15.502,05	11.104,10			0,07%





Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Horizonte
Obra: Construção de Praça Avenida Castelo Branco incluindo Mobiliários Urbanos e um Centro de Arte e Cultura
Local: Horizonte/CE



SEINFRA TB 28 0 (SEM DESONERAÇÃO)
OPSE DEZ/2024 (SEM DESONERAÇÃO)
SMARFV/2025 (SEM DESONERAÇÃO)

DATA BASE: FEV/2025

80: 22,47%

80: 15,00%

Orçamento Básico

SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO GRUPO / SERVIÇO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO S/ BOM	VALOR TOTAL SEM BOM	VALOR UNITÁRIO C/ BOM	VALOR TOTAL COM BOM	%
04.01.10		PLAYGROUND - CONJUNTO DE PARQUE INFANTIL - (M00)	UN	1,00	64.584,79	64.584,79	74.272,51	74.272,51	0,80%
04.01.11		PANEL DE JOGO TRIS - (M21)	UN	5,00	3723,79	18.618,95	4.282,36	21.411,80	0,17%
04.01.12		CASINHA DE MADEIRA INFANTIL - (M19)	UN	2,00	6407,28	12.814,56	7.358,37	14.736,74	0,12%
04.01.13		GRADIL NYLON FOR H=1,03m	M3	9,02	47,78	430,98	58,52	527,85	0,00%
04.01.14		ESTACADA MANUAL, SOLO DE LAJAT PROF. ATE 15CM	M3	2,46	281,08	691,46	344,24	846,83	0,01%
04.01.15		SOL-CIMENTO COMPACTADO - TRACÇO 1:20 INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSO COMERCIAL	M3	3,28	630,29	2.067,35	771,92	2.531,90	0,02%
04.01.16		ALVENARIA DE EMBOSSAMENTO EM TUBO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M2	16,42	39,60	649,44	48,50	795,40	0,01%
04.01.17		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACÇO 1:3	M2	41,00	271,33	11.124,33	259,58	8.552,78	0,07%
04.01.18		CERCA DECORATIVA DE MADEIRA	M3	18,71	896,83	16.776,33	58,52	1.028,42	0,01%
04.01.19		ESTACADA MANUAL, SOLO DE LAJAT PROF. ATE 15CM	M3	5,12	291,08	1.490,33	344,24	1.762,51	0,01%
04.01.20		SOL-CIMENTO COMPACTADO - TRACÇO 1:20 INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSO COMERCIAL	M3	5,87	630,29	3.700,83	771,92	5.264,49	0,04%
04.01.21		ALVENARIA DE EMBOSSAMENTO EM TUBO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M2	34,12	47,81	1.631,26	58,52	1.987,73	0,02%
04.01.22		REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACÇO 1:4	M2	34,12	13,37	456,18	16,37	568,54	0,00%
04.01.23		TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M	85,30	852,42	72.711,43	1.943,96	89.040,79	0,77%
04.01.24		CERCA DIVISÓRIA COLORIDA PARA PLAYGROUND	M2	136,48	7,85	1.071,37	9,61	1.311,57	0,01%
04.01.25		PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA	M2	136,48	17,21	2.348,62	21,08	2.877,00	0,02%
04.01.26		EMBOSSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINATA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	136,48	22,51	3.072,64	26,79	3.620,26	0,03%
04.01.27		ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	136,48	22,51	3.072,64	26,79	3.620,26	0,03%
04.01.28		ACADEMIA						98.754,12	0,81%
04.01.29		PISO						12.576,20	0,10%
04.02.01		PISO INTERTRAUJO TIPO TUDUNHO (20X40X5MM) EMPA. COLÓRICO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	183,38	56,00	10.269,28	68,56	12.576,20	0,10%
04.02.02		EQUIPAMENTOS						84.020,64	0,68%
04.02.03		INSTALAÇÃO DE ROTACÃO DIAGONAL DUPLA, AFARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO	UNID	3,00	2.262,98	6.788,94	2.525,43	7.876,29	0,06%
04.02.04		EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE - ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1	UNID	4,00	3622,75	14.491,00	4.166,16	16.664,64	0,13%
04.02.05		INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE - ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF_10/2021	UNID	3,00	4317,38	13.012,14	4.987,99	14.963,97	0,12%
04.02.06		INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE - ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF_10/2021	UNID	3,00	5472,23	16.416,69	6.263,36	18.875,18	0,15%



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Horizonte
Ora: Construção de Praça Avenida Castelo Branco incluindo Mobiliários Urbanos e um Centro de Arte e Cultura
Local: Horizonte/CE
DATA BASE: FEV/2025

SEINFRA - TI 28.0 (SEM DESONERAÇÃO)
ORSE - DEZ/2024 (SEM DESONERAÇÃO)
SINAPI - FEV/2025 (SEM DESONERAÇÃO)

Orçamento Básico

SERVIÇOS									
FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS									
ITEM	QUANT	UNID.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL SEM DESON.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL COM DESON.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL COM DESON.	%
04.02.06	2,00	UND	2146,25	4.292,50	2.468,19	4.936,38		0,04%	
INSTALAÇÃO DE ALONÇADOR COM TRÊS ALTURAS EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATIL INSTALADO SOBRE SIAO AF - 10/2021									
04.02.07	3,00	UND	4663,65	13.990,95	5.363,20	16.089,60		0,13%	
INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATIL INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF - 10/2021									
04.02.08	2,00	UND	2004,60	4.009,20	2.305,29	4.610,58		0,04%	
INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS 2,00M X 1,00M EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATIL INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE AF - 10/2021									
04.02.09	3,93	M3	47,78	187,78	58,52	3.157,28		0,03%	
04.02.10	3,93	M3	452,22	1.777,22	553,83	2.176,59		0,02%	
04.02.11	3,93	M3	155,96	613,33	191,03	750,75		0,01%	
BASES DE CONCRETO PARA EQUIPAMENTOS									
04.02.12						257.215,40		2,08%	
04.02.13						227.733,31		1,84%	
ARENINHA CAMPO									
04.03.01	563,76	M2	6,89	3.884,31	8,44	4.758,13		0,04%	
04.03.02	29,32	M3	47,78	1.400,91	58,52	1.715,81		0,01%	
04.03.03	36,54	M2	30,65	1.123,02	37,54	20.727,73		0,17%	
04.03.04	17,12	M3	512,86	8.780,16	628,10	10.753,07		0,09%	
04.03.05	11,14	M3	630,29	7.021,43	771,92	8.599,19		0,07%	
04.03.06	2,88	M3	476,19	1.371,43	583,19	78.107,99		0,64%	
04.03.07	1,20	KG	12,49	14,99	15,30	1.579,59		0,01%	
04.03.08	0,83	KG	11,05	9,17	13,53	18,36		0,00%	
04.03.09	8,68	M2	74,44	646,14	91,17	791,36		0,01%	
04.03.10	2,88	M3	155,98	449,22	191,03	590,17		0,00%	
04.03.11	225,00	M2	205,49	47.057,21	251,86	57.630,14		0,47%	
04.03.12	2,00	UN	3324,06	2.648,12	1.621,58	3.243,16		0,03%	
04.03.13	109,60	M2	73,56	8.062,18	90,09	9.873,86		0,08%	
04.03.14	12,00	UN	363,32	4.359,84	442,51	5.310,12		0,04%	
REVESTIMENTO E PINTURA									
04.03.15	91,60	M2	7,08	648,53	8,67	6.522,83		0,05%	
04.03.16	91,60	M2	37,70	3.453,32	46,12	4.229,17		0,03%	
04.03.17	91,60	M2	13,37	1.224,69	16,37	1.499,69		0,01%	
PREPARAÇÃO CAMPO									
04.03.18	66,15	M3	59,31	3.823,35	72,64	97.481,87		0,78%	
04.03.19	66,15	M3	3,93	259,97	4,81	4.865,14		0,04%	
04.03.20	79,38	M3	29,12	2.311,55	35,66	2.830,69		0,02%	





Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Horizonte
Obra: Construção de Praça Avenida Castelo Branco incluindo Mobiliários Urbanos e um Centro de Arte e Cultura
Local: Horizonte/ CE
DATA BASE: FEV/2025



SEINFRA TB 28.0 (SEM DESONERAÇÃO)
ORSE DEZ/2024 (SEM DESONERAÇÃO)
SINAPI FEV/2025 (SEM DESONERAÇÃO)


Orçamento Básico

SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS

BDI 22,47%
BDI 15,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO GRUPO/ SERVIÇO	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO S/ BDI	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	VALOR TOTAL COM BDI	%
04.03.21	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	M3	22,05	102,37	2.257,26	125,37	2.764,41	0,02%
04.03.22	C0822	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLO LISO	M2	441,00	1,14	502,74	1,40	617,40	0,01%
04.03.23	C4649	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	M2	441,00	151,04	66.608,64	184,96	81.576,18	0,86%
04.03.24	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/ TINTA ACRILICA	M	111,00	33,62	3.731,82	41,17	4.569,87	0,04%
04.03.25	CPU 64	CAIXA DE DRENAGEM	M	50,00	183,26	10.995,60	224,44	17.468,95	0,14%
04.03.26	C2593	TUBO PVC BRANCO PRESSOTO 200MM (4')	M	78,00	29,68	2.315,04	48,60	3.790,80	0,03%
04.03.27	C4651	BARBAÇA C/ TUBO PVC ESCOTO 50 MM INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 9 KNM (BOM RT-08 OU SIMILAR) E BOTA	UN	25,00	6,92	173,00	8,47	211,75	0,00%
ACRIBANCADA									
MOVIMENTO DE TERRA									
04.03.28	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50M	M3	28,90	47,78	1.376,06	58,52	1.685,38	0,01%
04.03.29	C0066	EMBASAMENTO	M2	32,00	90,65	980,80	37,54	1.201,25	0,01%
04.03.30	CPU 60	APL. CIMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/ MAÇO DE 30 A 60 KG	M3	452,10	4,90	2.217,08	553,69	2.657,71	0,02%
04.03.31	C0054	REFORÇO ESTRUTURAL DO SUBLITO COM SOLO CIMENTO (TRAÇÃO 1:15 - CIMENTO X AREIA)	M3	16,80	512,86	8.616,05	628,10	10.552,08	0,09%
04.03.32	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUBO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,75	630,29	1.103,01	771,02	1.358,58	0,01%
04.03.33	C0842	LAJE ASSENTO	M3	0,38	476,19	180,95	583,16	5.419,92	0,04%
04.03.34	C4448	LAJE PRE-FABRICADA P/ PISO - VÃO ATÉ 2 M	M2	24,00	108,23	2.597,52	132,55	3.181,20	0,03%
04.03.35	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDADVEL 0,30	M2	24,00	10,89	261,36	13,34	320,16	0,00%
04.03.36	C1916	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇÃO 1:4 - ESP. = 1,5CM C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	27,00	53,32	1.385,64	62,85	1.696,95	0,01%
04.03.37	C0776	REVESTIMENTO E PINTURA	M2	22,12	7,08	156,61	8,67	2.087,43	0,02%
04.03.38	C3409	CHARISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇÃO 1:3 - ESP. = 3CM P/ PAREDE	M2	22,12	37,70	833,92	46,17	1.021,28	0,01%
04.03.39	C0948	VERGAL ACRILICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÓS	M2	29,42	10,90	320,68	13,35	382,76	0,00%
04.03.40	C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	29,42	13,37	393,35	16,37	481,61	0,00%
EQUIPAMENTOS									
04.03.41	C1348	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	CJ	1,00	3649,70	3.649,70	4.469,79	4.469,79	0,04%
QUADRA DE BECH TENS									
04.04.01	C1630	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	191,36	6,89	1.318,47	8,44	1.615,08	0,01%
04.04.02	C2784	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GASBATO	M3	11,90	47,78	568,58	58,52	696,39	0,01%
04.04.03	C0955	MOVIMENTO DE TERRA	M2	19,84	30,65	608,10	37,54	7.630,32	0,06%
04.04.04	C4592	EMBASAMENTO	M3	8,92	630,29	5.622,18	771,02	6.885,51	0,06%
ALAMBRADO									
								37.863,85	0,31%





Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Horizonte

Obra: Construção de Praça Avenida Castelo Branco incluindo Mobiliários Urbanos e um Centro de Arte e Cultura

Local: Horizonte/ CE

DATA BASE: FEV/2025

DI 22,47%

DI 15,00%

SEINFRA - TB 28.0 (SEM DESONERAÇÃO)

ORSE - DEZ/2024 (SEM DESONERAÇÃO)

SNAP - FEV/2025 (SEM DESONERAÇÃO)

Orçamento Básico

SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO GRUPO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$ UNID.	VALOR TOTAL SEM ICM	VALOR UNITÁRIO C/ ICM	VALOR TOTAL COM ICM	%
04.04.05	C0842	CONCRETO PAVBR. FOX 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,48	476,19	228,57	583,19	275,93	0,00%
04.04.06	C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM	KG	12,00	12,49	149,88	15,30	183,60	0,00%
04.04.07	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM	KG	0,83	11,05	9,17	13,53	11,23	0,00%
04.04.08	C1400	FORMA DE TABUELAS DE 1" DE 3A. PRELIMINARES UTIL. 5 X	M2	1,80	74,44	133,99	91,17	164,11	0,00%
04.04.09	C1624	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	0,48	155,98	74,87	191,03	91,69	0,00%
04.04.10	CPU 136	ALAMBRADO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" INCLUSIVE PINTURA BEACH TENNIS	M2	297,50	68,71	20,448,10	84,15	25,043,04	0,20%
04.04.11	C2303	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2M) INCL. PILARES DE SUSTENTACÃO	LN	2,00	1334,06	2,698,12	1,621,58	3,243,16	0,03%
04.04.12	CPU 112	CORRETIURA DE QUADRA EM TELA DE NYLON ANCORADA EM ALAMBRADO DE FERRO GALVANIZADO	M2	135,29	53,03	7,174,43	64,95	8,787,09	0,07%
04.04.13	C0776	REVESTIMENTO E PINTURA	M2	69,44	7,08	491,54	8,67	6,279,45	0,05%
04.04.14	C3405	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEAR. TRAÇO 1:4	M2	55,44	37,70	2,617,89	46,17	3,206,04	0,03%
04.04.15	C2230	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA E EXTERNA C/ C/ O	M2	69,44	29,06	2,017,93	35,59	2,411,37	0,02%
04.04.16	C1267	PREPARACAO QUADRA	M2	38,40	2,50	96,00	3,06	117,50	0,04%
04.04.17	CPU 113	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATE 2M	M3	38,40	98,16	3,769,34	120,27	4,816,45	0,04%
04.04.18	C1381	ATERRO MANUAL COM AREIA FINA SEM COMPACTACÃO	M3	1,00	2,405,54	2,405,54	2,946,05	2,946,05	0,02%
04.04.19	C1381	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" H.	CJ	1,00	2,405,54	2,405,54	2,946,05	2,946,05	0,02%
04.04.20	C1381	255" CM. PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO REDE DE NYLON COM 2 MM MALHA 10 X 10 CM E	CJ	1,00	2,405,54	2,405,54	2,946,05	2,946,05	0,02%
04.04.21	C1381	ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00	2,405,54	2,405,54	2,946,05	2,946,05	0,02%
04.05.01	C1530	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	191,36	6,89	1,318,47	8,44	1,615,06	0,01%
04.05.02	C2794	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M3	11,50	47,78	549,58	58,52	686,39	0,01%
04.05.03	C0095	MOVIMENTO DE TERRA	M2	19,94	30,65	608,10	37,54	744,79	0,01%
04.05.04	C4592	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 1,50M	M3	8,92	630,29	5,622,19	771,92	6,885,53	0,06%
04.05.05	C0842	EMBASAMENTO	M3	0,48	476,19	228,57	583,19	275,93	0,00%
04.05.06	C0214	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUBO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	KG	12,00	12,49	149,88	15,30	183,60	0,00%
04.05.07	C0217	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM	KG	0,83	11,05	9,17	13,53	11,23	0,00%
04.05.08	C1400	FORMA DE TABUELAS DE 1" DE 3A. PRELIMINARES UTIL. 5 X	M2	1,80	74,44	133,99	91,17	164,11	0,00%
04.05.09	C1624	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	0,48	155,98	74,87	191,03	91,69	0,00%
04.05.10	CPU 136	ALAMBRADO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" INCLUSIVE PINTURA BEACH TENNIS	M2	297,50	68,71	20,448,10	84,15	25,043,04	0,20%
04.05.11	C2303	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2M) INCL. PILARES DE SUSTENTACÃO	LN	2,00	1334,06	2,698,12	1,621,58	3,243,16	0,03%
04.05.12	CPU 112	CORRETIURA DE QUADRA EM TELA DE NYLON ANCORADA EM ALAMBRADO DE FERRO GALVANIZADO	M2	135,29	53,03	7,174,43	64,95	8,787,09	0,07%
04.05.13	C0776	REVESTIMENTO E PINTURA	M2	69,44	7,08	491,54	8,67	6,279,45	0,05%
04.05.14	C3405	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEAR. TRAÇO 1:4	M2	55,44	37,70	2,617,89	46,17	3,206,04	0,03%
04.05.15	C2230	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA E EXTERNA C/ C/ O	M2	69,44	29,06	2,017,93	35,59	2,411,37	0,02%
04.05.16	C1267	PREPARACAO QUADRA	M2	38,40	2,50	96,00	3,06	117,50	0,04%
04.05.17	CPU 113	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATE 2M	M3	38,40	98,16	3,769,34	120,27	4,816,45	0,04%
04.05.18	C1381	ATERRO MANUAL COM AREIA FINA SEM COMPACTACAO	M3	1,00	2,405,54	2,405,54	2,946,05	2,946,05	0,02%
04.05.19	C1381	EQUIPAMENTOS	CJ	1,00	2,405,54	2,405,54	2,946,05	2,946,05	0,02%
04.05.20	C1381	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" H.	CJ	1,00	2,405,54	2,405,54	2,946,05	2,946,05	0,02%
04.05.21	C1381	255" CM. PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO REDE DE NYLON COM 2 MM MALHA 10 X 10 CM E	CJ	1,00	2,405,54	2,405,54	2,946,05	2,946,05	0,02%
04.05.22	C1381	ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00	2,405,54	2,405,54	2,946,05	2,946,05	0,02%
04.05.23	C1381	QUADRA DE BECH TENIS 2	CJ	1,00	2,405,54	2,405,54	2,946,05	2,946,05	0,02%
04.05.24	C1530	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	191,36	6,89	1,318,47	8,44	1,615,06	0,01%
04.05.25	C2794	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M3	11,50	47,78	549,58	58,52	686,39	0,01%
04.05.26	C0095	MOVIMENTO DE TERRA	M2	19,94	30,65	608,10	37,54	744,79	0,01%
04.05.27	C4592	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 1,50M	M3	8,92	630,29	5,622,19	771,92	6,885,53	0,06%
04.05.28	C0842	EMBASAMENTO	M3	0,48	476,19	228,57	583,19	275,93	0,00%
04.05.29	C0214	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUBO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	KG	12,00	12,49	149,88	15,30	183,60	0,00%
04.05.30	C0217	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM	KG	0,83	11,05	9,17	13,53	11,23	0,00%
04.05.31	C1400	FORMA DE TABUELAS DE 1" DE 3A. PRELIMINARES UTIL. 5 X	M2	1,80	74,44	133,99	91,17	164,11	0,00%
04.05.32	C1624	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	0,48	155,98	74,87	191,03	91,69	0,00%
04.05.33	CPU 136	ALAMBRADO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" INCLUSIVE PINTURA BEACH TENNIS	M2	297,50	68,71	20,448,10	84,15	25,043,04	0,20%
04.05.34	C2303	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2M) INCL. PILARES DE SUSTENTACÃO	LN	2,00	1334,06	2,698,12	1,621,58	3,243,16	0,03%
04.05.35	CPU 112	CORRETIURA DE QUADRA EM TELA DE NYLON ANCORADA EM ALAMBRADO DE FERRO GALVANIZADO	M2	135,29	53,03	7,174,43	64,95	8,787,09	0,07%
04.05.36	C0776	REVESTIMENTO E PINTURA	M2	69,44	7,08	491,54	8,67	6,279,45	0,05%
04.05.37	C3405	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEAR. TRAÇO 1:4	M2	55,44	37,70	2,617,89	46,17	3,206,04	0,03%
04.05.38	C2230	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA E EXTERNA C/ C/ O	M2	69,44	29,06	2,017,93	35,59	2,411,37	0,02%
04.05.39	C1267	PREPARACAO QUADRA	M2	38,40	2,50	96,00	3,06	117,50	0,04%
04.05.40	CPU 113	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATE 2M	M3	38,40	98,16	3,769,34	120,27	4,816,45	0,04%
04.05.41	C1381	ATERRO MANUAL COM AREIA FINA SEM COMPACTACAO	M3	1,00	2,405,54	2,405,54	2,946,05	2,946,05	0,02%
04.05.42	C1381	EQUIPAMENTOS	CJ	1,00	2,405,54	2,405,54	2,946,05	2,946,05	0,02%
04.05.43	C1381	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" H.	CJ	1,00	2,405,54	2,405,54	2,946,05	2,946,05	0,02%
04.05.44	C1381	255" CM. PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO REDE DE NYLON COM 2 MM MALHA 10 X 10 CM E	CJ	1,00	2,405,54	2,405,54	2,946,05	2,946,05	0,02%
04.05.45	C1381	ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00	2,405,54	2,405,54	2,946,05	2,946,05	0,02%
04.05.46	C1381	QUADRA DE BECH TENIS 2	CJ	1,00	2,405,54	2,405,54	2,946,05	2,946,05	0,02%
04.05.47	C1530	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	191,36	6,89	1,318,47	8,44	1,615,06	0,01%
04.05.48	C2794	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M3	11,50	47,78	549,58	58,52	686,39	0,01%
04.05.49	C0095	MOVIMENTO DE TERRA	M2	19,94	30,65	608,10	37,54	744,79	0,01%
04.05.50	C4592	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 1,50M	M3	8,92	630,29	5,622,19	771,92	6,885,53	0,06%
04.05.51	C0842	EMBASAMENTO	M3	0,48	476,19	228,57	583,19	275,93	0,00%
04.05.52	C0214	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUBO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	KG	12,00	12,49	149,88	15,30	183,60	0,00%
04.05.53	C0217	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM	KG	0,83	11,05	9,17	13,53	11,23	0,00%
04.05.54	C1400	FORMA DE TABUELAS DE 1" DE 3A. PRELIMINARES UTIL. 5 X	M2	1,80	74,44	133,99	91,17	164,11	0,00%
04.05.55	C1624	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	0,48	155,98	74,87	191,03	91,69	0,00%
04.05.56	CPU 136	ALAMBRADO COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" INCLUSIVE PINTURA BEACH TENNIS	M2	297,50	68,71	20,448,10	84,15	25,043,04	0,20%
04.05.57	C2303	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2M) INCL. PILARES DE SUSTENTACÃO	LN	2,00	1334,06	2,698,12	1,621,58	3,243,16	0,03%
04.05.58	CPU 112	CORRETIURA DE QUADRA EM TELA DE NYLON ANCORADA EM ALAMBRADO DE FERRO GALVANIZADO	M2	135,29	53,03	7,174,43	64,95	8,787,09	0,07%
04.05.59	C0776	REVESTIMENTO E PINTURA	M2	69,44	7,08	491,54	8,67	6,279,45	0,05%
04.05.60	C3405	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEAR. TRAÇO 1:4	M2	55,44	37,70	2,617,89	46,17	3,206,04	0,03%
04.05.61	C2230	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA E EXTERNA C/ C/ O	M2	69,44	29,06	2,017,93	35,59	2,411,37	0,02%
04.05.62	C1267	PREPARACAO QUADRA	M2	38,40	2,50	96,00	3,06	117,50	0,04%
04.05.63	CPU 113	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATE 2M	M3	38,40	98,16	3,769,34	120,27	4,816,45	0,04%
04.05.64	C1381	ATERRO MANUAL COM AREIA FINA SEM COMPACTACAO	M3	1,00	2,405,54	2,405,54	2,946,05	2,946,05	0,02%
04.05.65	C1381	EQUIPAMENTOS	CJ	1,00	2,405,54	2,405,54	2,946,05	2,946,05	0,02%
04.05.66	C1381	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" H.	CJ	1,00	2,405,54	2,405,54	2,946,05	2,946,05	0,02%
04.05.67	C1381	255" CM. PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO REDE DE NYLON COM 2 MM MALHA 10 X 10 CM E	CJ	1,00	2,405,54	2,405,54	2,946,05	2,946,05	0,02%
04.05.68	C1381	ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00	2,405,54	2,405,54	2,946,05	2,946,05	0,02%
04.05.69	C1381	QUADRA DE BECH TENIS 2	CJ	1,00	2,405,54	2,405,54	2,946,05	2,946,05	0,02%
04.05.70	C1530	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	191,36	6,89	1,318,47	8,44	1,615,06	0,01%
04.05.71	C2794	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M3	11,50	47,78	549,58	58,52	686,39	0,01%
04.05.72	C0095	MOVIMENTO DE TERRA	M2	19,94	30,6				



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Horizonte

Obr.: Construção de Praça Avenida Castelo Branco incluindo Mobiliários Urbanos e um Centro de Arte e Cultura

Local: Horizonte/CE

DATA BASE: FEV/2025

SEINFRA - 19.28.0 (SEM DESONERAÇÃO)

ORSE - DEZ/2024 (SEM DESONERAÇÃO)

SNAP - FEV/2025 (SEM DESONERAÇÃO)

Orçamento Básico

SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO GRUPO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$/UNID.	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	%
04.05.16	C1267	ESCOVAÇÃO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	38,40	2,50	96,00	3,06	117,50	0,00%
04.05.17	CPU 113	ATERRO MANUAL COM AREIA FINA SEM COMPACTAÇÃO	M3	38,40	98,16	3.769,34	120,22	4.616,45	0,04%
		EQUIPAMENTOS						2.946,06	0,02%
04.05.18	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" x 1/8" x 25' COM PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00	2.405,54	2.405,54	2.946,06	2.946,06	0,02%
		PISTA DE SKATE							
4.5		LOCAÇÃO						177.962,44	1,44%
04.06.01	C1510	ÁREA PLANA	M2	200,46	6,89	1.381,17	8,14	1.691,88	0,01%
04.06.02	C2789	ESCOVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00M	M3	34,08	8,87	302,29	10,86	370,11	0,00%
04.06.03	C2862	LASTRO DE BRITA	M3	10,02	138,90	1.391,28	170,11	1.704,50	0,01%
04.06.04	C2843	CONCRETO P/MBR. FCK 25 MPa COM AGREGADO ALIBRITADO	M3	24,06	485,47	11.680,41	554,56	14.326,11	0,12%
04.06.05	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDADA Ø 32	M2	200,46	10,89	2.183,01	13,34	2.674,14	0,02%
04.06.06	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 5' ELEVADO	M2	24,06	155,98	3.752,89	191,03	4.596,18	0,04%
04.06.07	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. 12MM INCLUI POLIMENTO (INTERIOR)	M2	200,46	129,49	25.937,51	158,59	31.790,55	0,26%
04.06.08	C2789	ESCOVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00M	M3	5,34	8,87	47,37	10,86	57,99	0,00%
04.06.09	C0354	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARCAMASSADA	M3	5,34	512,96	2.739,67	628,10	3.354,03	0,03%
04.06.10	C0956	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUBO O FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL. HIDRATADA (1:2:8)	M3	1,34	548,22	734,61	671,41	899,69	0,01%
04.06.11	C0069	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARMADURA EM FERRO	M3	0,72	742,88	534,87	908,81	655,06	0,01%
04.06.12	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=5,3 A 10,0MM	KG	68,46	10,97	718,10	13,43	875,13	0,01%
04.06.13	C0217	FORMA PLANA FINA D=3,40 A 6,80MM	M2	51,74	11,05	571,73	13,53	700,04	0,01%
04.06.14	C2627	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 5' ELEVADO	M2	16,03	130,26	2.088,07	159,53	2.557,27	0,02%
04.06.15	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO 5' ELEVADO	M2	0,72	155,98	112,31	191,03	137,54	0,01%
04.06.16	CPU 111	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO 19X19X19CM C/ ARGAMASSA DE CIMENTO	M3	46,76	98,17	4.590,43	120,22	5.021,96	0,04%
04.06.17	C0328	ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	20,61	94,82	1.954,24	118,13	2.393,44	0,02%
04.06.18	C4450	LAE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ PISO - VÃO ATÉ 1,80 M	M2	21,08	117,89	2.485,12	144,36	3.043,53	0,03%
04.06.19	C0843	CONCRETO P/MBR. FCK 25 MPa COM AGREGADO ALIBRITADO	M3	4,56	485,47	2.213,74	554,56	2.711,19	0,02%
04.06.20	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDADA Ø 32	M2	45,56	10,89	496,15	13,34	607,77	0,00%
04.06.21	C2564	TUBO AÇO GALV. C/ OCU S/ COSTURA D=80MM (3')	M	13,60	150,69	2.049,36	184,55	2.509,88	0,02%
04.06.22	CPU 137	GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" PISTA DE SKATE	UNO	90,40	233,19	19.091,58	258,64	23.381,06	0,19%
04.06.23	C4326	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC (3'X3'X5'X16')	M	22,80	133,70	3.048,36	163,74	3.733,27	0,03%
04.06.24	C0716	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SUPERFICAR TRACÇO 1:1 ESP = 5MM P/ PAREDE	M2	31,68	7,08	224,79	8,67	274,67	0,00%
04.06.25	C3406	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ FENEBRAR, TRACÇO 1:1	M2	31,68	37,70	1.194,34	46,17	1.462,67	0,01%
04.06.26	C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	31,68	13,37	423,56	16,37	518,60	0,00%
		OBSTÁCULO Nº 002						17.918,02	0,16%
04.06.27	C2784	ESCOVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50M	M3	5,99	47,78	286,20	58,52	350,53	0,00%
04.06.28	C0354	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARCAMASSADA	M3	5,99	512,86	3.072,03	628,10	3.762,32	0,03%
04.06.29	C0064	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUBO O FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL. HIDRATADA (1:2:8)	M3	1,50	548,22	822,33	671,41	1.007,12	0,01%
04.06.30	C0069	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARMADURA EM FERRO	M3	0,40	742,88	297,15	908,81	363,92	0,00%
04.06.31	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=5,3 A 10,0MM	KG	9,18	10,97	100,71	13,43	127,19	0,00%





Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Hortolândia

Obr: Construção da Praça Avenida Castelo Branco incluindo Mobiliários Urbanos e um Centro de Arte e Cultura

Local: Hortolândia/CE

DATA BASE: FEV/2025

BD: 72,47%

BD: 15,00%

SEINFRA TB 28.0 (SEM DESONERAÇÃO)

ORSE DEZ/2024 (SEM DESONERAÇÃO)

SINAPI FEV/2025 (SEM DESONERAÇÃO)

Orçamento Básico

SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO GRUPO / SERVIÇO	UNO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO S/BD	VALOR TOTAL SEM BD	VALOR UNITÁRIO C/BD	VALOR TOTAL COM BD	%
04.06.32	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM	KG	13,57	11,05	149,95	13,53	183,60	0,00%
04.06.33	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10MM UTIL 3X	M2	8,99	130,26	1.171,04	159,53	1.434,17	0,01%
04.06.34	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO	M3	0,40	155,98	62,39	62,39	76,41	0,00%
04.06.35	CPU 117	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO 19X19CM CARGAMASSA DE CIMENTO	M2	24,33	98,17	2.388,48	120,23	2.925,20	0,02%
04.06.36	C0328	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	17,94	94,82	1.691,59	116,13	2.071,76	0,02%
04.06.37	C4450	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELUÇADA P/ PISO - VÃO ATÉ 1,80 M	M2	4,09	137,89	482,17	144,38	590,51	0,00%
04.06.38	C0843	CONCRETO P/VERB. FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	4,75	485,47	2.298,89	594,56	2.705,25	0,02%
04.06.39	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDADVEL Ø 92	M2	4,55	10,89	49,55	13,34	60,70	0,00%
04.06.40	C2564	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA Ø=80MM (3T)	M	9,25	150,69	1.393,88	184,59	1.707,09	0,01%
04.06.41	C0775	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEAR TRACO 1:3 ESP = 5MM P/ PAREDE	M2	7,81	7,08	55,29	6,67	67,71	0,00%
04.06.42	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEAR TRACO 1:4	M2	7,81	37,70	294,44	46,17	360,59	0,00%
04.06.43	C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	7,81	13,37	104,42	16,37	127,85	0,00%
04.06.44	C2784	OBSTACULO Nº 003	M3	7,81	373,15	2.914,03	58,52	457,04	0,18%
04.06.45	C0654	ESCVAÇÃO MANUAL SOLU DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50M	M3	7,81	512,86	4.006,44	628,10	4.905,46	0,04%
04.06.46	C0356	ALVENARIA DE EMBRASAMENTO DE TUBULO FURADO C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HOR ATUA (1:2 B)	M3	7,81	548,22	4.281,60	671,41	5.243,71	0,04%
04.06.47	C0095	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMACAO EM FERRO	M3	0,27	742,88	200,58	909,81	245,55	0,00%
04.06.48	C0216	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0MM	KG	24,11	10,97	264,49	13,43	323,80	0,00%
04.06.49	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM	KG	8,30	11,05	96,35	13,53	120,42	0,00%
04.06.50	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 10MM UTIL 3X	M2	5,90	130,26	768,53	159,63	941,23	0,00%
04.06.51	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO	M3	0,27	155,98	42,11	191,03	51,58	0,00%
04.06.52	CPU 117	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO 19X19CM C/ARGAMASSA DE CIMENTO	M2	14,95	98,17	1.467,84	120,23	1.797,44	0,01%
04.06.53	C0328	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M2	1,66	94,82	157,40	116,13	192,78	0,00%
04.06.54	C4450	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELUÇADA P/ PISO - VÃO ATÉ 1,80 M	M2	3,52	137,89	422,05	144,38	516,88	0,00%
04.06.55	C0843	CONCRETO P/VERB. FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,42	485,47	689,37	594,56	844,28	0,01%
04.06.56	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDADVEL Ø 92	M2	11,83	10,89	128,83	13,34	157,81	0,00%
04.06.57	C2564	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA Ø=80MM (3T)	M	5,50	150,69	828,80	194,59	1.015,03	0,01%
04.06.58	CPU 137	GUARDA CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" PISTA DE SKATE	UNO	11,15	211,19	2.354,77	258,64	2.883,84	0,03%
04.06.59	C426	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC (7X7X5X16")	M	8,40	133,70	1.266,78	183,74	1.538,16	0,01%
04.06.60	C0775	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEAR TRACO 1:3 ESP = 5MM P/ PAREDE	M2	7,08	6,67	67,40	6,67	82,54	0,00%
04.06.61	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEAR TRACO 1:4	M2	9,52	37,70	358,90	46,17	439,54	0,00%
04.06.62	C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	9,52	13,37	127,26	16,37	155,84	0,00%
04.06.63	C2784	MURTO DE CONTOURNO	M3	21,58	47,78	1.060,20	58,52	1.265,27	0,01%
04.06.64	S00257 ORSE	ESCVAÇÃO MANUAL SOLU DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50M	M3	5,99	281,08	1.683,67	344,24	2.062,00	0,02%
04.06.65	C4502	SOLU-CIMENTO COMPACTADO - TRACO 1:2, INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSO COMERCIAL	M3	25,47	630,29	16.052,49	771,92	19.660,80	0,16%
04.06.66	C408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEAR TRACO 1:3	M2	25,97	118,81	1.186,81	48,50	1.453,55	0,01%
04.06.67	C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	26,64	356,18	356,18	16,37	436,10	0,00%
04.06.68	C2461	ESPACO PET	M2	13,37	356,18	356,18	16,37	298,53	0,00%
04.06.69	C2461	CBICA	M2	13,37	356,18	356,18	16,37	298,53	0,00%





Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Horizonte

Ora: Construção de Praça Avenida Castelo Branco incluindo Mobiliários Urbanos e um Centro de Arte e Cultura

Local: Horizonte/CE

DATA BASE: FEV/2025

SE INFRA 18.28.0 (SEM DESONERAÇÃO)

ORSE DEZ/2024 (SEM DESONERAÇÃO)

SINAPI FEV/2025 (SEM DESONERAÇÃO)



Organismo Básico

SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO GRUPO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO C/ BEN	VALOR TOTAL SEM BEN	VALOR UNITÁRIO C/ BEN	VALOR TOTAL COM BEN	%
04.07.01	C4851	CERCAQUADRI NYLOR H=1,00M, MALHAS X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHAMBAÇOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	55,56	171,13	9.507,98	209,58	11.644,26	0,09%
04.07.02		EQUIPAMENTOS ESPAÇO PET						18.041,45	0,15%
04.07.03		CASINHA DE MADEIRA PARA PET (M14)	UN	3,00	372,48	1.117,44	428,35	1.285,05	0,01%
04.07.04		TÚNEL PET PLACE (M12)	UN	1,00	3550,70	3.550,70	4.083,31	7.083,31	0,03%
04.07.05		RAMPA DE EQUILÍBRIO PET PLACE (M15)	UN	1,00	4004,55	4.004,55	4.805,23	4.805,23	0,04%
04.07.06		RAMPA DE ESCALADA PET PLACE (M19)	UN	1,00	4093,54	4.093,54	4.707,57	4.707,57	0,04%
04.07.06		GANGORRA PET PLACE (M13)	UN	1,00	2921,99	2.921,99	3.360,29	3.360,29	0,03%
04.07.06		ESTACIONAMENTO						177.273,49	1,44%
04.08.01	C1267	PSO	M3	376,27	2,50	940,68	3,06	176.745,76	1,43%
04.08.02	C1314	EXCAVAÇÃO MECÂNICA CAMPO ABERTO EM TERRA EXISTENTE RECOMPAÇÃO 2M	M3	215,01	59,31	12.752,74	77,64	15.618,33	0,13%
04.08.03	C2532	BASE SOLDO BRITA COM 20% DE BRITA (STRANSPI)	M3	715,01	52,40	37.468,52	64,11	46.121,19	0,39%
04.08.04	C3717	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ ZONA DE ESTACIONAMENTO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (STRANSPI)	M3	215,01	25,49	5.480,60	37,22	6.712,67	0,05%
04.08.05	CPU 110	PSO INTERTRAVADO TIPO TUL. 110 (CONCRETO) 15CM 15MPA, C/ COLOREO COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	1.075,06	105,93	113.680,05	125,71	135.456,24	1,13%
04.08.06	C3220	PINTURA E DEMARCAÇÃO	M2	14,72	24,03	353,72	29,43	527,73	0,00%
04.08.07	C3236	Faixa horizontal/vertical refletiva-resina acrílica	M2	2,56	30,15	77,18	36,92	94,52	0,00%
04.08.07		SINTELOS NO PAVIMENTO RESINA ACRÍLICA						342,86	0,00%
04.09.01	C1630	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	40,60	6,89	279,73	8,44	342,86	0,00%
04.09.02	C2790	PREPARAÇÃO DO TERRENO	M2	47,74	11,74	560,47	14,38	686,50	0,01%
04.09.03	C0055	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	34,17	30,65	1.045,47	37,54	1.280,49	0,01%
04.09.04	C1631	INFRAESTRUTURA	M2	15,60	10,06	156,94	12,32	192,19	0,00%
04.09.05	S08267/01/SE	LONA PLÁSTICA PRETA, P/ SERVIÇOS EM COBERTAS	M3	3,12	281,08	876,97	344,24	1.074,03	0,01%
04.09.05		SOLO-CIMENTO COMPACTADO - TRACÃO 1:20, INCLUSIVE CIMENTO E ARENOSO COMERCIAL						23.160,54	0,19%
04.09.06	C1399	FUNDÇÕES E ESTRUTURAS	M2	193,74	115,61	22.398,28	141,56	27.437,65	0,22%
04.09.07	C0217	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12MM UTIL. 5X	M2	360,00	11,05	3.978,00	13,53	4.870,80	0,04%
04.09.08	C0218	ARMADURA CA-50 FIA D=14,0 A 5,40MM	M2	426,00	10,97	4.673,22	13,43	5.721,16	0,05%
04.09.09	C0215	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM	M2	538,00	11,98	6.405,24	14,61	7.892,46	0,06%
04.09.10	CPU 135	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0MM	M2	54,02	8,26	445,81	10,12	551,48	0,00%
04.09.11	C0844	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q41	M3	10,68	519,78	5.551,25	636,57	6.798,51	0,05%
04.09.12	C0830	CONCRETO PMBB, FOX 30 MPa COM AGREGADO AQUÍFUGO	M3	10,61	613,10	6.500,17	750,86	7.516,11	0,06%
04.09.13	C1603	CONCRETO DILOPÓRICO FOX 15 MPa COM AGREGADO AQUÍFUGO	M3	8,22	263,75	2.169,03	323,07	2.655,14	0,02%
04.09.14	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO LAJES	M3	12,47	155,98	1.945,07	191,03	2.392,14	0,02%
04.09.14								6.285,71	0,05%





Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Horizonte

Obra: Construção de Praça Avenida Castelo Branco incluindo Mobiliários Urbanos e um Centro de Arte e Cultura

Local: Horizonte/CE

DATA BASE: FEV/2025



SEINFRA - TB 28.0 (SEM DESONERAÇÃO)

ORSE - DEZ/2024 (SEM DESONERAÇÃO)

SNAP - FEV/2025 (SEM DESONERAÇÃO)

Orçamento Básico

SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO GRUPO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO S/EST.	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	VALOR TOTAL COM BDI	%
04.09.15	C4452	LAE PRÉ-FABRICADA TRELICADA PI FIBRO-VÃO DE 2,81 A 3,80 M	M2	15,67	134,04	2.100,41	164,16	2.572,39	0,02%
04.09.16	C4456	LAE PRÉ-FABRICADA TRELICADA PI FÓRMO-VÃO DE 2,81 A 3,80 M	M2	25,09	120,85	3.032,13	148,00	3.713,32	0,03%
04.09.17	C0328	ATERRO INTERNO A EDIFICAÇÃO	M3	10,00	94,82	948,20	115,13	1.161,30	0,01%
		ATERRO/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO						1.161,30	0,01%
		SERVIÇOS AUXILIARES						242,08	0,00%
		SUSTENTAÇÕES DIVERSAS						242,08	0,00%
04.09.18	C0306	ANDAIME PALAVENARIA DE 12 TULOLO	M2	21,84	4,01	87,58	4,91	107,23	0,00%
04.09.19	C0303	ANDAIME METÁLICO DE ENCADE PIFADHAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	15,94	6,91	110,15	8,46	134,85	0,00%
		PARQUES E PAINES						11.493,02	0,09%
		ALVENARIA DE ELEVACÃO						8.643,02	0,07%
04.09.20	C0373	ALVENARIA DE TULOLO CERÂMICO FURADO (BASTIXAGEM) CARGAMASSA MISTA DE CAL, HIERATUA E ESP=10CM (1,28)	M2	117,13	60,25	7.057,38	73,79	8.541,02	0,07%
04.09.21	C2666	VERGAS E PETORIL	M3	1,38	16,66	22,79		2.850,00	0,02%
		ESQUADRIAS E FERRAGENS						2.850,00	0,02%
04.09.22	C1961	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	10,08	577,21	5.818,48	705,93	7.125,85	0,06%
04.09.23	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/OSCO DE COBRER, SEM BANCADA E COL. POST. DRIL	M2	2,40	377,60	906,24	336,96	815,95	0,01%
04.09.24	C1956	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	0,96	595,06	571,26	726,77	559,62	0,01%
04.09.25	C2672	VOROS	M2	3,36	226,20	760,03	277,03	930,07	0,01%
04.09.26	C03114	VOROS COMUM EM CAIXILHOS CAMASSA ESP=5MM, COLOCADO	M2	15,15	404,82	6.149,22	435,76	8.761,00	0,07%
04.09.27	C1426	GRADE MODELO ARABESQUE TIPO GUILHOTINA	M2	4,46	275,38	1.230,19	275,02	1.231,00	0,01%
		OUTROS ELEMENTOS						250,41	0,00%
04.09.28	S05671 ORSE	TELA MESQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30	M2	1,28	159,74	204,47	195,63	250,41	0,00%
		REVESTIMENTOS						51.107,43	0,41%
04.09.29	C0376	ARGAMASSA PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	M2	242,15	7,08	1.714,42	8,67	12.613,43	0,10%
04.09.30	C1226	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 ESP=5MM P/ PAREDE	M2	220,85	34,26	7.566,32	41,96	9.266,87	0,08%
04.09.31	C1037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	21,30	47,83	1.018,35	58,55	1.247,12	0,01%
		ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS						36.032,98	0,29%
04.09.32	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 300x300 (900x900) - PBI 5xPEI	M2	148,23	99,21	14.705,90	121,50	18.005,95	0,15%
04.09.33	C03115	4 - P/ PAREDE	M2	72,52	174,14	12.646,06	211,27	15.487,57	0,13%
04.09.34	C1123	REVESTIMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 300x300 (900x900) C/ P/ E PORCELANATO (PAREDE/PISO)	M2	220,85	9,37	2.069,36	11,48	2.538,36	0,02%
		ACABAMENTOS PARA TETO						2.460,73	0,02%
04.09.35	C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	77,20	64,02	4.941,34	78,41	2.132,75	0,02%
04.09.36	C0378	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 ESP=5MM P/ TETO	M2	6,12	13,94	85,31	17,07	104,47	0,00%
04.09.37	C2111	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:2 ESP=5MM P/ TETO	M2	5,72	29,82	170,50	36,52	222,50	0,00%
		COBERTURA						37.589,28	0,30%



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Horizonte
Obr.: Construção de Praça Avenida Castelo Branco incluindo Mobiliários Urbanos e um Centro de Arte e Cultura
Local: Horizonte/CE



SEINFRA - TB 28.0 (SEM DESONERAÇÃO)
ORSE - DEZ/2024 (SEM DESONERAÇÃO)
SINAPI - FEV/2025 (SEM DESONERAÇÃO)

Orçamento Básico

SERVIÇOS
801 22,47%
801 15,00%

FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO GRUPO / SERVIÇO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO S/IED	VALOR TOTAL SEM IED	VALOR UNITÁRIO C/ IED	VALOR TOTAL COM IED	%
04 09 38	C1353	ESTRUTURA DE METALICA ESTRUTURA METALICA TRELICADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	11,48	239,51	2.749,57	293,33	3.367,43	0,03%
04 09 39	CPU 116	PERGOLADO COMPOSTO DE MADEIRA DE LÍBI COM FACES EXTERNAS 15 C 2,5 CM E REJELAS INTERNAS DE 7,0 X 2,5 CM - FIXADO NA FACE EXTERNA DA EDIFICAÇÃO COM CANTONEIRA DE AÇO GALVANIZADA 15 X 15 CM - FIXADA COM SIKADUR 31 - E ANCORADO ATRAVES DE CABO DE AÇO ESTICADOR	CONJ	1,30	25.125,28	25.125,28	30.770,93	30.770,93	0,25%
04 09 40	C2426	TELHAS TELHA DE ALUMINIO COMILO POLIURETANO - TRAPEZOIDAL - TRAPEZOIDAL	M2	11,57	143,51	1.660,41	175,76	2.033,54	0,02%
04 09 41	C0773	OUTROS ELEMENTOS CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	1,41	127,75	180,13	196,46	1.387,38	0,01%
04 09 42	C0662	CAIXA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33CM	M	7,40	62,22	460,43	76,20	563,88	0,00%
04 09 43	C2245	PIFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33CM	M	13,64	36,08	492,27	44,20	602,89	0,00%
04 09 44	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAMES IMPERMEABILIZAÇÃO DE EMAL SÃO ASFALTICA CONSUMO 2KG/CM²	M2	19,78	36,11	714,26	44,27	874,67	0,01%
04 09 45	C1472	PSOS IMPERMEABILIZAÇÃO PI REBAIXO BANHEIRO E COZINHA D/TINTA ASFALTICA	M2	64,16	17,55	1.126,01	21,49	1.376,80	0,04%
04 09 46	C2841	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP - 2,50CM	M2	64,16	41,05	2.633,77	50,27	3.225,32	0,03%
04 09 47	C1779	LAJES IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/MANTA ASFALTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VEU DE POLIESTER	M2	43,25	31,86	1.377,96	39,02	1.687,62	0,02%
04 09 48	C2841	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP - 2,50CM	M2	43,25	41,05	1.776,41	50,27	2.174,18	0,02%
04 09 49	C1611	LASTROS LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO, ESP - 5CM	M2	32,66	43,63	1.424,96	53,43	1.745,02	0,01%
04 09 50	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 5: PENEIRAR - TRAÇÃO 1:3 - ESP - 3CM	M2	32,66	27,87	908,90	34,07	1.112,73	0,00%
04 09 51	C4437	PSOS INTERNOS CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30X30CM 1900 C/MP - PEI SPX14 P	M2	32,66	92,92	3.034,77	113,80	3.716,71	0,03%
04 09 52	C1120	PSO REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM 1900 C/MP (PARDEPISO)	M2	32,66	9,74	318,11	11,92	389,63	0,00%
04 09 53	C2284	SOLERIAS E PETORIS SOLEIRA DE GRANITO L: 15CM	M	3,50	86,41	311,08	105,83	380,96	0,00%
04 09 54	C2625	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS TUBOS E CONEXÕES DE PVC TUBO PVC SOLID. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	107,65	23,06	2.482,41	26,24	2.825,46	0,03%
04 09 55	C2626	TUBO PVC SOLID. MARROM INCL. CONEXÕES D= 32MM (1")	M	20,00	30,45	609,00	37,29	745,80	0,01%
04 09 56	C2166	REGISTROS E VALVULAS REGISTRO DE GAVETA C/ ANOPLA CROMADA D= 20MM (3/4")	UN	6,00	100,72	604,32	121,36	855,80	0,01%
04 09 57	C3633	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25MM (3/4")	UN	12,00	4,90	58,80	6,00	72,00	0,00%
04 09 58	C3634	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32MM (1")	UN	6,00	5,92	35,52	7,25	43,50	0,00%
04 09 59	C4069	LOUCAS, METAIS E ACESSÓRIOS BANCAIDA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP - 2CM (COL. CO-ALV)	M2	11,68	490,00	5.796,00	561,12	14.629,81	0,12%



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Horizonte

Obra: Construção de Praça Avenida Castelo Branco incluindo Mobiliários Urbanos e um Centro de Arte e Cultura

Local: Horizonte/CE

DATA BASE: FEV/2025



SEINFRA - TB 28.0 (SEM DESONERAÇÃO)

ORSE - DEZ/2024 (SEM DESONERAÇÃO)

SNAP - FEV/2025 (SEM DESONERAÇÃO)

Orçamento Básico

SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO GRUPO / SERVIÇO	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO R\$	VALOR TOTAL SEM BDI	VALOR UNITARIO C/ BDI	VALOR TOTAL COM BDI	%
04.09.60	CPU 153	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML INCLUSO FIXAÇÃO AF 01/2020	UNID	2,00	49,20	98,40	60,26	120,52	6,00%
04.09.61	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS	UN	2,00	60,23	120,46	73,76	147,52	0,00%
04.09.62	C1903	PA DE AÇO INOX (150X58MM) C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	838,51	1.657,02	1.014,68	2.025,36	0,02%
04.09.63	C1151	CLICHA P/ WC CROMADO (INSTALAÇÃO)	UN	2,00	66,89	133,76	81,91	163,82	0,00%
04.09.64	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/ CAXA ACOPLADA	UN	2,00	597,08	1.194,16	733,24	1.462,48	0,01%
04.09.65	C1868	PEÇAS DE APOIO DERIVANTES C/ TUBO INOX P/ WC'S	M	6,20	377,89	1.102,92	217,86	1.560,73	0,01%
04.09.66	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	UN	2,00	31,55	63,10	38,64	77,28	0,00%
04.09.67	C4536	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSIVA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	535,36	1.070,72	655,66	1.311,32	0,01%
04.09.68	CPU 02	FALEIIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLÃO	UN	2,00	59,61	119,22	73,00	146,00	0,00%
04.09.69	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	2,00	64,72	129,44	75,26	150,52	0,00%
04.09.70	C2985	CUBA DE INOX PARA BANHEIRA COMPLETA	UN	2,00	374,53	749,06	458,95	917,38	0,01%
04.09.71	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA FLETA	UN	2,00	125,66	251,32	153,90	307,80	0,00%
04.09.72	C3447	CANAL D'AGUA EM FIBERGLASS (1" x 1000)	UN	2,00	456,11	912,22	596,12	1.192,30	0,01%
04.09.73	C2457	TORNEIRA DE BOLA D= 20MM (3/4")	UN	2,00	41,44	82,88	50,75	101,50	0,00%
04.09.74	C2585	EQUIPAMENTOS	UN	2,00	65,50	131,00	80,22	160,44	0,00%
04.09.75	C2596	INST. DE HIDROMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P/ 027 (CASO I)	UN	2,00	131,00	262,00	160,44	320,88	0,10%
04.09.76	C2597	INSTALACOES SANITARIAS	M	3,50	17,00	59,50	20,82	72,87	0,00%
04.09.77	C2598	TUBO PVC BRANCO PRESSOTO D=40MM (1/2")	M	27,10	23,28	630,89	28,51	772,62	0,01%
04.09.78	C1551	TUBO PVC BRANCO PRESSOTO D=100MM (4") - JUNTA C/ ANELIS	M	111,50	37,97	4.233,66	46,50	5.184,75	0,04%
04.09.79	C4668	JOELHO PVC BRANCO PRESSOTO D=40MM (1/2")	UN	4,00	15,26	61,04	18,69	74,76	0,00%
04.09.80	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50MM (2")	UN	4,00	20,44	81,76	25,03	100,12	0,00%
04.09.81	C1552	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100MM (4")	UN	1,00	31,32	31,32	38,36	38,36	0,00%
04.09.82	C1549	JOELHO PVC BRANCO PRESSOTO D=50MM (2")	UN	16,71	16,71	279,10	20,46	338,60	0,00%
04.09.83	C3894	JUNÇÃO PVC BRANCO 80 X 50 MM (2" X 1")	UN	2,00	13,95	27,90	41,58	83,16	0,00%
04.09.84	C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC PRESSOTO 100X50MM (2")	UN	5,00	29,54	147,70	36,18	180,90	0,00%
04.09.85	C1761	LULA SIMPLES PVC BRANCO PRESSOTO 50MM (2")	UN	1,00	45,21	45,21	55,37	55,37	0,00%
04.09.86	C1758	TE PVC BRANCO PRESSOTO D=50MM (2") - JUNTAS SOLD	UN	3,00	11,05	33,15	13,53	40,59	0,00%
04.09.87	C2559	TE PVC BRANCO PRESSOTO D=100X50MM (4"X2") - JUNTAS C/ ANELIS	UN	1,00	22,35	22,35	27,37	27,37	0,00%
04.09.88	C2553	ACESSÓRIOS	UN	2,00	44,52	89,04	54,52	109,04	0,00%
04.09.89	C0679	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM DE 1/2 TUBULO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	5,00	442,89	2.214,45	542,41	3.254,46	0,03%
04.09.90	C0625	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA DE GUA)	UN	5,00	52,33	261,65	64,06	324,54	0,00%
04.09.91	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60CM DE 1/2 TUBULO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	283,60	567,20	347,32	694,64	0,01%
04.09.92	C2599	TUBO PVC BRANCO PRESSOTO D=75MM (3") - JUNTA C/ ANELIS	M	16,20	35,00	567,00	42,86	694,64	0,01%
04.09.93	C1554	JOELHO PVC BRANCO PRESSOTO D=75MM (3")	UN	5,00	26,46	132,30	32,41	164,46	0,00%
04.09.94	CPU 37	RALO SEMIESFÉRICO TIPO ABACAO 75MM	UN	7,00	59,63	417,41	73,03	146,06	0,00%

