

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM BALNEÁRIO AS MÁRGENS DO ACÚDE DE ANINGAS, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.

BASE DE PREÇO: SINAPI AGOSTO/2025 (SEM DESONERAÇÃO); SEINFRA 28 (SEM DESONERAÇÃO); ORSE JULHO/2025.

DATA BASE: AGOSTO/2025

BDI SERVIÇOS: 22,47%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ENCARGOS: SINAPI - (HORISTA 115,10% / MENSALISTA 71,84%)



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	TABELA	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
7.8.10	CPMH 26	PRÓPRIA	M2	4,95	R\$ 253,12	R\$ 310,00	R\$ 1.252,94	R\$ 1.534,50
7.8.11	95547	SINAPI	UN	2,00	R\$ 54,77	R\$ 67,08	R\$ 109,54	R\$ 134,16
7.8.12	95544	SINAPI	UN	2,00	R\$ 27,32	R\$ 33,46	R\$ 54,64	R\$ 66,92
7.8.13	37400	SINAPI	UN	2,00	R\$ 44,75	R\$ 54,81	R\$ 89,50	R\$ 109,62
7.9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							
7.9.1	93358	SINAPI	M3	0,56	R\$ 93,19	R\$ 114,13	R\$ 52,19	R\$ 63,91
7.9.2	89714	SINAPI	M	9,32	R\$ 39,87	R\$ 48,83	R\$ 371,59	R\$ 455,10
7.9.3	89712	SINAPI	M	18,29	R\$ 28,62	R\$ 35,05	R\$ 523,46	R\$ 641,06
7.9.4	89711	SINAPI	M	1,73	R\$ 22,75	R\$ 27,86	R\$ 39,36	R\$ 48,20
7.9.5	104329	SINAPI	UN	4,00	R\$ 94,74	R\$ 116,03	R\$ 378,96	R\$ 464,12
7.9.6	89744	SINAPI	UN	2,00	R\$ 30,03	R\$ 36,78	R\$ 60,06	R\$ 73,56
7.9.7	89801	SINAPI	UN	4,00	R\$ 10,89	R\$ 13,34	R\$ 43,56	R\$ 53,36
7.9.8	89724	SINAPI	UN	4,00	R\$ 10,73	R\$ 13,14	R\$	52,56
7.9.9	89746	SINAPI	UN	2,00	R\$ 30,87	R\$ 37,81	R\$	75,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO AS MARGENS DO ACUDE DE ANINGAS, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.

BASE DE PREÇO: SINAPI AGOSTO/2025 (SEM DESONERAÇÃO); SEINFRA 28 (SEM DESONERAÇÃO); ORSE JULHO/2025.

DATA BASE: AGOSTO/2025

BDI SERVIÇOS: 22,47%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ENCARGOS: SINAPI - (HORISTA 115,10% / MENSALISTA 71,84%)



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	TABELA	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
7.9.10	89726	SINAPI	UN	2,00	R\$ 10,96	R\$ 13,42	R\$ 21,92	R\$ 26,84
7.9.11	10908	SINAPI	UN	2,00	R\$ 19,19	R\$ 23,50	R\$ 38,38	R\$ 47,00
7.9.12	11655	SINAPI	UN	2,00	R\$ 17,11	R\$ 20,95	R\$ 34,22	R\$ 41,90
7.9.13	CPMH 30	PRÓPRIA	UN	3,00	R\$ 493,50	R\$ 604,39	R\$ 1.480,50	R\$ 1.813,17
7.10 CASA DE GÁS								
7.10.1	CPMH 75	PRÓPRIA	UN	1,00	R\$ 3.585,54	R\$ 4.391,21	R\$ 3.585,54	R\$ 4.391,21
7.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUIOSQUE 2								
7.11.1	CPMH 47	PRÓPRIA	M	3,00	R\$ 11,26	R\$ 13,79	R\$ 33,78	R\$ 41,37
7.11.2	91871	SINAPI	M	60,72	R\$ 14,99	R\$ 18,36	R\$ 910,19	R\$ 1.114,82
7.11.3	91867	SINAPI	M	4,80	R\$ 10,36	R\$ 12,69	R\$ 49,73	R\$ 60,91
7.11.4	95727	SINAPI	M	23,90	R\$ 23,65	R\$ 28,96	R\$ 565,24	R\$ 692,14
7.11.5	91926	SINAPI	M	191,80	R\$ 4,85	R\$ 5,94	R\$ 930,23	R\$ 1.139,29
7.11.6	91929	SINAPI	M	80,80	R\$ 8,05	R\$ 9,86	R\$ 650,44	R\$ 796,69
7.11.7	96977	SINAPI	M	13,40	R\$ 65,71	R\$ 80,48	R\$ 880,51	R\$ 1.078,43
7.11.8	CPMH 57	PRÓPRIA	UN	3,00	R\$ 79,22	R\$ 97,02	R\$ 237,66	R\$ 291,06
7.11.9	93654	SINAPI	UN	8,00	R\$ 12,09	R\$ 14,81	R\$ 96,72	R\$ 118,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM BALNEÁRIO AS MÁRGENSO ACUDE DE ANINGAS, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.

BASE DE PREÇO: SINAPI AGOSTO/2025 (SEM DESONERAÇÃO); SEINFRA 28 (SEM DESONERAÇÃO); ORSE JULHO/2025.

DATA BASE: AGOSTO/2025

BDI SERVIÇOS: 22,47%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ENCARGOS: SINAPI - (HORISTA 115,10% / MENSALISTA 71,84%)



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	TABELA	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
7.11.10	93655	SINAPI	UN	6,00	R\$ 13,06	R\$ 15,99	R\$ 78,36	R\$ 95,94
7.11.11	CPMH 58	PRÓPRIA	UN	4,00	R\$ 127,33	R\$ 155,94	R\$ 509,32	R\$ 623,76
7.11.12	CPMH 59	PRÓPRIA	UN	2,00	R\$ 168,82	R\$ 206,75	R\$ 337,64	R\$ 413,50
7.11.13	CPMH 74	PRÓPRIA	UN	2,00	R\$ 220,96	R\$ 270,61	R\$ 441,92	R\$ 541,22
7.11.14	91953	SINAPI	UN	4,00	R\$ 31,26	R\$ 38,28	R\$ 125,04	R\$ 153,12
7.11.15	91992	SINAPI	UN	6,00	R\$ 47,86	R\$ 58,61	R\$ 287,16	R\$ 351,66
7.11.16	91996	SINAPI	UN	2,00	R\$ 36,96	R\$ 45,26	R\$ 73,92	R\$ 90,52
7.11.17	92004	SINAPI	UN	8,00	R\$ 58,93	R\$ 72,17	R\$ 471,44	R\$ 577,36
7.11.18	91941	SINAPI	UN	6,00	R\$ 11,59	R\$ 14,19	R\$ 69,54	R\$ 85,14
7.11.19	91940	SINAPI	UN	14,00	R\$ 18,72	R\$ 22,93	R\$ 262,08	R\$ 321,02
7.11.20	91936	SINAPI	UN	2,00	R\$ 17,07	R\$ 20,91	R\$ 34,14	R\$ 41,82
7.11.21	95795	SINAPI	UN	4,00	R\$ 35,91	R\$ 43,98	R\$ 143,64	R\$ 175,92
7.11.22	95779	SINAPI	UN	2,00	R\$ 26,26	R\$ 32,16	R\$ 52,52	R\$ 64,32
7.11.23	CPMH 62	PRÓPRIA	UN	3,00	R\$ 275,64	R\$ 337,58	R\$ 826,92	R\$ 1.012,74
7.11.24	CPMH 63	PRÓPRIA	PAR	8,00	R\$ 6,75	R\$ 8,27	R\$ 54,00	R\$ 66,16
7.11.25	CPMH 65	PRÓPRIA	UN	2,00	R\$ 36,24	R\$ 44,38	R\$ 72,48	R\$ 88,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM BALNEÁRIO AS MÁRGENS DO AÇUDE DE ANINGAS, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE CE.
BASE DE PREÇO: SINAPI AGOSTO/2025 (SEM DESONERAÇÃO); SEINFRA 28 (SEM DESONERAÇÃO); ORSE JULHO/2025.
DATA BASE: AGOSTO/2025

BDI SERVIÇOS: 22,47%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ENCARGOS: SINAPI - (HORISTA 115,10% / MENSALISTA 71,84%)



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	TABELA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
7.11.26	CPMH 66	PRÓPRIA	UN	4,00	R\$ 226,51	R\$ 277,41	R\$ 906,04	R\$ 1.109,64
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM ALETAS, COM DUAS LÂMPADAS LED T8 DE 18W OU 20W (120cm), TCC 6.500K (BRANCO FRIO), CORPO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								
8	CONJUNTO DE QUIÔSQUES (QUIÔSQUE 03 E QUIÔSQUE 04)							
8.1	FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS							
8.1.1	93358	SINAPI	M3	9,91	R\$ 93,19	R\$ 114,13	R\$ 923,51	R\$ 1.131,03
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF. 09/2024								
8.1.2	96616	SINAPI	M3	0,27	R\$ 842,22	R\$ 1.031,47	R\$ 227,40	R\$ 278,50
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, AF. 01/2024								
8.1.3	96535	SINAPI	M2	14,40	R\$ 149,46	R\$ 183,04	R\$ 2.152,22	R\$ 2.635,78
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 01/2024								
8.1.4	96536	SINAPI	M2	80,21	R\$ 77,95	R\$ 95,47	R\$ 6.252,37	R\$ 7.657,65
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 01/2024								
8.1.5	92443	SINAPI	M2	33,06	R\$ 55,77	R\$ 68,30	R\$ 1.843,76	R\$ 2.258,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, AF. 09/2020								
8.1.6	92807	SINAPI	KG	75,47	R\$ 9,13	R\$ 11,18	R\$ 689,04	R\$ 843,75
8.1.7	92803	SINAPI	KG	109,68	R\$ 8,37	R\$ 10,25	R\$ 918,02	R\$ 1.124,22
8.1.8	92804	SINAPI	KG	172,64	R\$ 7,15	R\$ 8,76	R\$ 1.234,38	R\$ 1.512,33
8.1.9	92800	SINAPI	KG	73,00	R\$ 9,36	R\$ 11,46	R\$ 683,28	R\$ 836,58
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF. 06/2022								
8.1.10	94971	SINAPI	M3	14,28	R\$ 511,63	R\$ 626,59	R\$ 7.306,08	R\$ 8.947,71
CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF. 05/2021								
8.1.11	103670	SINAPI	M3	14,28	R\$ 325,42	R\$ 398,54	R\$ 4.647,00	R\$ 5.691,15
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 02/2022								
8.1.12	106059	SINAPI	M2	9,46	R\$ 212,08	R\$ 259,73	R\$ 2.006,28	R\$ 2.457,05
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM								
8.1.13	98557	SINAPI	M2	38,22	R\$ 42,09	R\$ 51,55	R\$ 1.608,66	R\$ 1.970,24
[ENCHIMENTO+CAPA] = [8+4], AF. 08/2025								
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, AF. 09/2023								
8.2	PAREDES E PAINÉIS							
8.2.1	103564	SINAPI	M2	100,31	R\$ 52,96	R\$ 64,86	R\$ 5.316,11	R\$ 6.511,73
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 12/2021								



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM BALNEÁRIO AS MARGENS DO AÇUDE DE ANINGAS, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.

BASE DE PREÇO: SINAPI AGOSTO/2025 (SEM DESONERAÇÃO); SEINFRA 28 (SEM DESONERAÇÃO); ORSE JULHO/2025.

DATA BASE: AGOSTO/2025

BDI SERVIÇOS: 22,47%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ENCARGOS: SINAPI - (HORISTA 115,10% / MENSALISTA 71,84%)



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	TABELA	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
8.2.2	87879	SINAPI	M2	200,62	R\$ 4,75	R\$ 5,82	R\$ 952,95	R\$ 1.167,61
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022								
8.2.3	104217	SINAPI	M2	55,08	R\$ 54,98	R\$ 67,33	R\$ 3.028,30	R\$ 3.708,54
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF 08/2022								
8.2.4	CPMH 46	PRÓPRIA	M2	45,23	R\$ 33,97	R\$ 41,60	R\$ 1.536,46	R\$ 1.881,57
EXECUÇÃO DE REBOCO BAIANO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:8 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25MM.								
8.2.5	105037	SINAPI	M	5,00	R\$ 33,95	R\$ 41,58	R\$ 169,75	R\$ 207,90
VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF 03/2024								
8.3	REVESTIMENTOS E PINTURA							
8.3.1	87249	SINAPI	M2	27,08	R\$ 82,09	R\$ 100,54	R\$ 2.223,00	R\$ 2.722,62
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 02/2023 PE								
8.3.2	CPMH 04	PRÓPRIA	M2	38,44	R\$ 105,12	R\$ 128,74	R\$ 4.040,81	R\$ 4.948,77
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 47X47 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE								
8.3.3	88485	SINAPI	M2	162,35	R\$ 4,62	R\$ 5,66	R\$ 750,06	R\$ 918,90
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023								
8.3.4	104641	SINAPI	M2	162,35	R\$ 9,70	R\$ 11,88	R\$ 1.574,80	R\$ 1.928,72
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023								
8.4	ACABAMENTO PARA TETO							
8.4.1	96113	SINAPI	M2	7,36	R\$ 49,91	R\$ 61,12	R\$ 367,34	R\$ 449,84
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 08/2023 PS								
8.4.2	104639	SINAPI	M2	7,36	R\$ 12,27	R\$ 15,03	R\$ 90,31	R\$ 110,62
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023								
8.5	COBERTURA							
8.5.1	92541	SINAPI	M2	36,52	R\$ 90,76	R\$ 111,15	R\$ 3.314,56	R\$ 4.099,20
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019								
8.5.2	94204	SINAPI	M2	36,52	R\$ 56,91	R\$ 69,70	R\$ 2.078,35	R\$ 2.545,55
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019								
							R\$ 457,65	R\$ 560,46
							R\$ 367,34	R\$ 449,84
							R\$ 90,31	R\$ 110,62
							R\$ 7.186,91	R\$ 8.801,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM BALNEÁRIO AS MÁRGENSO AÇUDE DE ANINGAS, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.

BASE DE PREÇO: SINAPI AGOSTO/2025 (SEM DESONERAÇÃO); SEINFRA 28 (SEM DESONERAÇÃO); ORSE JULHO/2025.

DATA BASE: AGOSTO/2025

BDI SERVIÇOS: 22,47%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ENCARGOS: SINAPI - (HORISTA 115,10% / MENSALISTA 71,84%)



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	TABELA	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
8.5.3	92544	SINAPI	M2	7,61	R\$ 20,21	R\$ 24,75	R\$ 153,80	R\$ 188,35
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019								
8.5.4	94210	SINAPI	M2	7,61	R\$ 69,79	R\$ 85,47	R\$ 531,10	R\$ 650,43
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019								
8.5.5	94228	SINAPI	M	2,50	R\$ 84,96	R\$ 104,05	R\$ 212,40	R\$ 260,13
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019								
8.5.6	94231	SINAPI	M	9,00	R\$ 51,29	R\$ 62,81	R\$ 461,61	R\$ 565,29
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019								
8.5.7	CPMH 08	PRÓPRIA	M2	3,02	R\$ 144,07	R\$ 176,44	R\$ 435,09	R\$ 532,85
CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ASSENTADO SOBRE ALVENARIA								
8.6 ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 23.935,52	R\$ 29.313,85
8.6.1	91338	SINAPI	M2	14,28	R\$ 819,44	R\$ 1.003,57	R\$ 11.701,60	R\$ 14.330,98
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019								
8.6.2	CPMH 16	PRÓPRIA	M2	10,25	R\$ 637,52	R\$ 780,77	R\$ 6.534,58	R\$ 8.002,89
PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM								
8.6.3	CPMH 15	PRÓPRIA	M2	2,56	R\$ 287,89	R\$ 352,58	R\$ 737,00	R\$ 902,60
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÔ) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020								
8.6.4	CPMH 25	PRÓPRIA	M2	9,60	R\$ 516,91	R\$ 633,06	R\$ 4.962,34	R\$ 6.077,38
JANELA BASCULANTE EM MADEIRA ENVERNIZADA								
8.7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$ 2.459,82	R\$ 3.012,60
8.7.1	89403	SINAPI	M	16,80	R\$ 20,06	R\$ 24,57	R\$ 337,01	R\$ 412,78
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022								
8.7.2	89413	SINAPI	UN	4,00	R\$ 12,74	R\$ 15,60	R\$ 50,96	R\$ 62,40
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022								
8.7.3	89443	SINAPI	UN	1,00	R\$ 17,80	R\$ 21,80	R\$ 17,80	R\$ 21,80
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022								
8.7.4	94704	SINAPI	UN	4,00	R\$ 27,41	R\$ 33,57	R\$ 109,64	R\$ 134,21
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024								



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM BALNEÁRIO AS MARGENS DO AÇUDE DE ANINGAS, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.

BASE DE PREÇO: SINAPI AGOSTO/2025 (SEM DESONERAÇÃO); SEINFRA 28 (SEM DESONERAÇÃO); ORSE JULHO/2025.

DATA BASE: AGOSTO/2025

BDI SERVIÇOS: 22,47%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ENCARGOS: SINAPI - (HORISTA 115,10% / MENSALISTA 71,84%)



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	TABELA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
8.7.5	94490	SINAPI	UN	3,00	R\$ 30,09	R\$ 36,85	R\$ 90,27	R\$ 110,55
8.7.6	94703	SINAPI	UN	2,00	R\$ 20,55	R\$ 25,17	R\$ 41,10	R\$ 50,34
8.7.7	94489	SINAPI	UN	3,00	R\$ 21,11	R\$ 25,85	R\$ 63,33	R\$ 77,55
8.7.8	89402	SINAPI	M	18,46	R\$ 13,16	R\$ 16,12	R\$ 242,93	R\$ 297,58
8.7.9	104780	SINAPI	M	18,73	R\$ 7,29	R\$ 8,93	R\$ 136,54	R\$ 167,26
8.7.10	89408	SINAPI	UN	10,00	R\$ 9,18	R\$ 11,24	R\$ 91,80	R\$ 112,40
8.7.11	90373	SINAPI	UN	4,00	R\$ 13,59	R\$ 16,64	R\$ 54,36	R\$ 66,56
8.7.12	89440	SINAPI	UN	4,00	R\$ 12,68	R\$ 15,53	R\$ 50,72	R\$ 62,12
8.7.13	89353	SINAPI	UN	2,00	R\$ 42,38	R\$ 51,90	R\$ 84,76	R\$ 103,80
8.7.14	94656	SINAPI	UN	4,00	R\$ 3,58	R\$ 4,38	R\$ 14,32	R\$ 17,52
8.7.15	34636	SINAPI	UN	2,00	R\$ 498,00	R\$ 609,90	R\$ 996,00	R\$ 1.219,80
8.7.16	94796	SINAPI	UN	2,00	R\$ 39,14	R\$ 47,93	R\$ 78,28	R\$ 95,86
8.8 LOUÇAS METÁIS E ACESSÓRIOS							R\$ 6.662,74	R\$ 8.159,92
8.8.1	1202	SINAPI	UN	2,00	R\$ 5,17	R\$ 6,33	R\$ 10,34	R\$ 12,66
8.8.2	86931	SINAPI	UN	2,00	R\$ 565,28	R\$ 692,30	R\$ 1.130,56	R\$ 1.394,60
8.8.3	100849	SINAPI	UN	2,00	R\$ 45,62	R\$ 55,87	R\$ 91,74	R\$ 111,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM BALNEÁRIO AS MARGENS DO AÇUDE DE ANINGAS, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.
BASE DE PREÇO: SINAPI AGOSTO/2025 (SEM DESONERAÇÃO); SEINFRA 28 (SEM DESONERAÇÃO); ORSE JULHO/2025.
DATA BASE: AGOSTO/2025

BDI SERVIÇOS: 22,47%
BDI MATERIAIS: 15,00%

ENCARGOS: SINAPI - (HORISTA 115,10% / MENSALISTA 71,84%)



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	TABELA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
8.8.4	86939	SINAPI	UN	2,00	R\$ 476,34	R\$ 583,37	R\$ 952,68	R\$ 1.166,74
8.8.5	38364	SINAPI	UN	2,00	R\$ 718,02	R\$ 879,36	R\$ 1.436,04	R\$ 1.758,72
8.8.6	86984	SINAPI	UN	2,00	R\$ 11,08	R\$ 13,57	R\$ 22,16	R\$ 27,14
8.8.7	86983	SINAPI	UN	2,00	R\$ 12,06	R\$ 14,77	R\$ 24,12	R\$ 29,54
8.8.8	13416	SINAPI	UN	2,00	R\$ 81,74	R\$ 100,11	R\$ 163,48	R\$ 200,22
8.8.9	CPMH 22	PRÓPRIA	M	6,40	R\$ 207,11	R\$ 253,65	R\$ 1.325,50	R\$ 1.623,36
8.8.10	CPMH 26	PRÓPRIA	M2	4,95	R\$ 253,12	R\$ 310,00	R\$ 1.252,94	R\$ 1.534,50
8.8.11	95547	SINAPI	UN	2,00	R\$ 54,77	R\$ 67,08	R\$ 109,54	R\$ 134,16
8.8.12	95544	SINAPI	UN	2,00	R\$ 27,32	R\$ 33,46	R\$ 54,64	R\$ 66,92
8.8.13	37400	SINAPI	UN	2,00	R\$ 44,75	R\$ 54,81	R\$ 89,50	R\$ 109,62
8.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								
8.9.1	93358	SINAPI	M3	0,56	R\$ 93,19	R\$ 114,13	R\$ 52,19	R\$ 63,91
8.9.2	89714	SINAPI	M	9,32	R\$ 39,87	R\$ 48,83	R\$ 371,59	R\$ 455,10
8.9.3	89712	SINAPI	M	18,29	R\$ 28,62	R\$ 35,05	R\$ 523,46	R\$ 641,06
8.9.4	89711	SINAPI	M	1,73	R\$ 22,75	R\$ 27,86	R\$ 39,36	R\$ 48,11
8.9.5	104329	SINAPI	UN	4,00	R\$ 94,74	R\$ 116,03	R\$ 378,96	R\$ 464,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM BALNEÁRIO AS MARGENS DO AÇUDE DE ANINGAS, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.

BASE DE PREÇO: SINAPI AGOSTO/2025 (SEM DESONERAÇÃO); SEINFRA 28 (SEM DESONERAÇÃO); ORSE JULHO/2025.

DATA BASE: AGOSTO/2025

BDI SERVIÇOS: 22,47%

BDI MATERIAIS: 15,00%

ENCARGOS: SINAPI - (HOBISTA 115,10% / MENSALISTA 71,84%)



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	TABELA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
8.9.6	89744	SINAPI	UN	2,00	R\$ 30,03	R\$ 36,78	R\$ 60,06	R\$ 73,56
8.9.7	89801	SINAPI	UN	4,00	R\$ 10,89	R\$ 13,34	R\$ 43,56	R\$ 53,36
8.9.8	89724	SINAPI	UN	4,00	R\$ 10,73	R\$ 13,14	R\$ 42,92	R\$ 52,56
8.9.9	89746	SINAPI	UN	2,00	R\$ 30,87	R\$ 37,81	R\$ 61,74	R\$ 75,62
8.9.10	89726	SINAPI	UN	2,00	R\$ 10,96	R\$ 13,42	R\$ 21,92	R\$ 26,84
8.9.11	10908	SINAPI	UN	2,00	R\$ 19,19	R\$ 23,50	R\$ 38,38	R\$ 47,00
8.9.12	11655	SINAPI	UN	2,00	R\$ 17,11	R\$ 20,95	R\$ 34,22	R\$ 41,90
8.9.13	CPMH 30	PRÓPRIA	UN	3,00	R\$ 493,50	R\$ 604,39	R\$ 1.480,50	R\$ 1.813,17
8.10	CASA DE GAS							
8.10.1	CPMH 75	PRÓPRIA	UN	1,00	R\$ 3.585,54	R\$ 4.391,21	R\$ 3.585,54	R\$ 4.391,21
8.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUIOSQUE 3 E QUIOSQUE 4							
8.11.1	CPMH 47	PRÓPRIA	M	3,00	R\$ 11,26	R\$ 13,79	R\$ 33,78	R\$ 41,37
8.11.2	91871	SINAPI	M	60,72	R\$ 14,99	R\$ 18,36	R\$ 910,19	R\$ 1.157,12
8.11.3	91867	SINAPI	M	4,80	R\$ 10,36	R\$ 12,69	R\$ 49,57	R\$ 60,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM BALNEÁRIO AS MÁRGENSO AGUDE DE ANINGAS, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.

BASE DE PREÇO:

SINAPI AGOSTO/2025 (SEM DESONERAÇÃO); SEINFRA 28 (SEM DESONERAÇÃO); ORSE JULHO/2025.

DATA BASE:

AGOSTO/2025

BDI SERVIÇOS:

22,47%

BDI MATERIAIS:

15,00%

ENCARGOS: SINAPI - (HORISTA 115,10% / MENSALISTA 71,84%)



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	TABELA	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
8.11.4	95727	SINAPI	M	23,90	R\$ 23,65	R\$ 28,96	R\$ 565,24	R\$ 692,14
8.11.5	91926	SINAPI	M	237,84	R\$ 4,85	R\$ 5,94	R\$ 1.153,52	R\$ 1.412,77
8.11.6	91929	SINAPI	M	80,80	R\$ 8,05	R\$ 9,86	R\$ 650,44	R\$ 796,69
8.11.7	96977	SINAPI	M	14,74	R\$ 65,71	R\$ 80,48	R\$ 968,57	R\$ 1.186,28
8.11.8	CPMH 57	PRÓPRIA	UN	3,00	R\$ 79,22	R\$ 97,02	R\$ 237,66	R\$ 291,06
8.11.9	93654	SINAPI	UN	8,00	R\$ 12,09	R\$ 14,81	R\$ 96,72	R\$ 118,48
8.11.10	93655	SINAPI	UN	6,00	R\$ 13,06	R\$ 15,99	R\$ 78,36	R\$ 95,94
8.11.11	CPMH 58	PRÓPRIA	UN	4,00	R\$ 127,33	R\$ 155,94	R\$ 509,32	R\$ 623,76
8.11.12	CPMH 59	PRÓPRIA	UN	2,00	R\$ 168,82	R\$ 206,75	R\$ 337,64	R\$ 413,50
8.11.13	CPMH 74	PRÓPRIA	UN	2,00	R\$ 220,96	R\$ 270,61	R\$ 441,92	R\$ 541,22
8.11.14	91953	SINAPI	UN	4,00	R\$ 31,26	R\$ 38,28	R\$ 125,04	R\$ 153,12
8.11.15	91992	SINAPI	UN	6,00	R\$ 47,86	R\$ 58,61	R\$ 287,16	R\$ 351,66
8.11.16	91996	SINAPI	UN	2,00	R\$ 36,96	R\$ 45,26	R\$ 73,92	R\$ 90,52
8.11.17	92004	SINAPI	UN	8,00	R\$ 58,93	R\$ 72,17	R\$ 471,44	R\$ 577,36
8.11.18	91941	SINAPI	UN	6,00	R\$ 11,59	R\$ 14,19	R\$ 69,54	R\$ 85,44
8.11.19	91940	SINAPI	UN	14,00	R\$ 18,72	R\$ 22,93	R\$ 262,08	R\$ 321,00
8.11.20	91936	SINAPI	UN	2,00	R\$ 17,07	R\$ 20,91	R\$ 34,14	R\$ 41,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM BALNEÁRIO AS MARGENS DO AÇUDE DE ANINGAS, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.

BASE DE PREÇO:

SINAPI AGOSTO/2025 (SEM DESONERAÇÃO); SEINFRA 28 (SEM DESONERAÇÃO); ORSE JULHO/2025.

DATA BASE:

AGOSTO/2025

BDI SERVIÇOS:

22,47%

BDI MATERIAIS:

15,00%

ENCARGOS: SINAPI - (HORISTA 115,10% / MENSALISTA 71,84%)



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

ITEM	CÓDIGO	TABELA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
8.11.21	95795	SINAPI	UN	4,00	R\$ 35,91	R\$ 43,98	R\$ 143,64	R\$ 175,92
8.11.22	95779	SINAPI	UN	2,00	R\$ 26,26	R\$ 32,16	R\$ 52,52	R\$ 64,32
8.11.23	CPMH 62	PRÓPRIA	UN	3,00	R\$ 275,64	R\$ 337,58	R\$ 826,92	R\$ 1.012,74
8.11.24	CPMH 63	PRÓPRIA	PAR	8,00	R\$ 6,75	R\$ 8,27	R\$ 54,00	R\$ 66,16
8.11.25	CPMH 65	PRÓPRIA	UN	2,00	R\$ 36,24	R\$ 44,38	R\$ 72,48	R\$ 88,76
8.11.26	CPMH 66	PRÓPRIA	UN	4,00	R\$ 226,51	R\$ 277,41	R\$ 906,04	R\$ 1.109,64
9	PAISAGISMO						R\$ 65.837,70	R\$ 75.925,92
9.1	CPMH 43	PRÓPRIA	UN	35,00	R\$ 1.800,00	R\$ 2.070,00	R\$ 63.000,00	R\$ 72.450,00
9.2	CPMH 41	PRÓPRIA	UN	207,89	R\$ 13,65	R\$ 16,72	R\$ 2.837,70	R\$ 3.475,92
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 120.827,05	R\$ 147.974,66
10.1	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS						R\$ 1.957,83	R\$ 2.397,59
10.1.1	CPMH 47	PRÓPRIA	M	0,60	R\$ 11,26	R\$ 13,79	R\$ 6,76	R\$ 8,27
10.1.2	91871	SINAPI	M	12,14	R\$ 14,99	R\$ 18,36	R\$ 181,98	R\$ 222,89
10.1.3	91867	SINAPI	M	0,96	R\$ 10,36	R\$ 12,69	R\$ 9,95	R\$ 12,18
10.1.4	95727	SINAPI	M	17,98	R\$ 23,65	R\$ 28,96	R\$ 425,23	R\$ 516,70
10.1.5	91872	SINAPI	M	6,72	R\$ 18,96	R\$ 23,22	R\$ 127,48	R\$ 156,48

